



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-150/4/2017-11

6. септембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације** за јавну набавку број 59/2017 – Реконструкција и санација спортске дворане Техничке школе „Милета Николић“, општина Аранђеловац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 59/2017 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

У конкурсној документацији у предмеру радова позиција 06 Столарски радови тражи се да се столарија изradi од бојених PVC профила.

**Molimo Vas za pojašnjenje na šta se misli pod opisom „ od бојених PVC профила“ да ли се misli на profile у белој боји или у декору?**

**Одговор 1:**

Ради прецизирања боје у предмеру радова, конкурсна документација ће бити измењена.

**Питање 2:**

**Позиције Va , VIa , VIIa , у шемата за столарију nemoguće је извести од PVC профила а да се то не искриви и да буде квалитетно јер су позиције велике?**

**Одговор 2:**

Столарија се ради од PVC профила по шеми из пројекта.

**Питање 3:**

У конкурсној документацији у предмеру радова страна 51 позиција 05-05 Изолатерски радови Израда термоизолације пода спортске sale испод parketa од ploča деblјине 50mm.

**Да ли се преко термоизолације пода у sali ради sloj за nivelaciju и зашто на kraju пише обрачун по m<sup>2</sup> gotove hidroizolacije ако је у pitanju термоизолација?**

**Одговор 3:**

Слој за nivelaciju преко термоизолације се не ради. Техничком грешком је наведена реч гидроизолација, а треба да пише по квадрату термоизолације.

**Питање 4:**

U konkursnoj dokumentaciji na strani 61 pozicija 11-01 Podopolagački radovi

U samom opisu pozicije ima dosta nejasnih i konfuznih opisa pa Vas molimo za pojašnjenje da li daska mora biti dužine 3500 mm ili je došlo do greške? Piše da podna daska mora biti fabrički lakirana sa gornje i donje strane, a u donjem opisu piše postavljanje, šljafovanje i farbanje gotovog poda na bini. Toplotna i zvučna izolacija nekog od domaćih proizvođača 5cm, a u poziciji 05-05 na strani 51 već se isto traži postavka termoizolacije od stirodura 50mm?

**Одговор 4:**

Минимална дужина даске износи 350mm. Лајсне су лакиране и не треба да се шлајфују и фарбају. Термоизолација је обухваћена тачком 05.05 Тачку 11.01.обрачунати без термоизолације. У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

**Питање 5:**

U konkursnoj dokumentaciji na strani 47 pozicija 01-03 Demontaža čeličnih krovnih rožnjača. Da li se demontirane čelične krovne rožnjače vraćaju ili se nabavljaju i postavljaju nove, jer obilaskom objekta primetili smo da nisu u toliko lošem stanju i da li je količina od 12.100kg tačno određena.

**Одговор 5:**

У тачки 07.01. предвиђена је набавка комплетно нове челичне конструкције (рожњаче). Количина из тендера остаје.

**Питање 6:**


U konkursnoj dokumentaciji u predmeru radova na strani 49 pozicija 01-15 predviđeno je rušenje armirano-betonskih horizontalnih oluka količina 92m<sup>3</sup>, a zadržava se pozicija odvoda vode gvozdeno livenim cevima ø125 pozicija II/1 na strani 68 količina 75m<sup>3</sup> iako nije predviđena demontaža starih olučnih gvozdeno livenih cevi.

Molimo Vas da uskladite pozicije demontaže sa radovima koji su predviđeni za izvođenje.

**Одговор 6:**

Позиција 01-15. односи се на кровни бетонски олук који се руши због постављања кровног покривача. Позиција II/1 односи се на канализационе цеви. Оне се не демантирају већ се набављају и постављају нове.

за Комисију за јавну набавку

  
Миранда Вученовић, члан комисије