



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-174/4/2017-11

25. август 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 79/2017 – Рехабилитација Барске улице (од Прилепског реда-кривине до Мостарске и Радноти Миклоша), град Зрењанин

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 79/2017 и поставила следећа питања:

Питања:

1) ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО ПРОЈЕКТА

Питање 1:

У предмеру и предрачуну радова - образац 13 - 1 Припремни радови - позиција 1.04 - рушење ивичњака: бетонски и камени ивичњаци.

Позицијом је обухваћена укупна количина ивичњака која се руши. Колика је количина бетонских, а колика је количина камених ивичњака који се руши?

Одговор: Позицијом је обухваћена укупна количина ивичњака који се руше, тако да није битно да ли су ивичњаци камени или бетонски.

Питање 2:

У Предмеру и предрачуну радова - образац бр. 13-1 Припремни радови - позиција 1.05 - уклањање саобраћајних знакова

Предмером радова није обухваћено уклањање постојеће заштитне ограде на предметној саобраћајници, већ само уклањање саобраћајних знакова. Којом позицијом је обухваћена ова врста радова или постоји разлог због кога се постојећа ограда не уклања?

Одговор: радови на уклањању постојеће заштитне ограде нису предмет ове јавне набавке.

Питање 3:

У Предмеру и предрачуну радова - образац бр. 13-1 Припремни радови - позиција 1.10 - заштита и измештање инсталација

Ова позиција радова је дата као резервна позиција за случај да се у току извођења радова појави као потреба за овим радовима у којим ниједата јединица мере. Која је јединица мере за ову позицију рада и које количине радова су у питању?

Одговор: Наведена позиција није предмет јавне набавке тако да се брише из тендера што ће бити наведено у измени конкурсне документације.

Питање 4:

У Предмеру и предрачуна радова - образац бр. 13-2 Земљани радови - позиција 2-04. - израда насипа од песка - на коловозу

У Предмеру радова је дефинисана дебљина израде насипа од песка $d=30\text{cm}$, док је у техничком извештају $d=20\text{cm}$. Која дебљина насипа од песка је предвиђена као подлога за коловозну конструкцију?

Одговор: Дебљина израде насипа од песка је $d=30\text{cm}$.

Питање 5:

У Предмеру и предрачуна радова - образац бр. 13-3 Израда коловозне конструкције - позиција 3-01. - израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог камена

За израду носивог слоја на делу тротоара и колских улаза за слојеве од дробљеног камена 0-31.5mm и камене фракције 4-8mm као јединица мере је дат m^3 . Да ли је количина која је дата у предмеру за ове слојеве у m^3 ?

Одговор: Количина која је дата у предмеру за ове слојеве је дата у m^3 .

Питање 6:

У Предмеру и предрачуна радова - образац бр. 13- Одводњавање - позиција 4-01. - израда монтажних армирано бетонских сливника.

Дата је цена позиције ?

Одговор: Наведена цена у позиција је грешка у куцању приликом припреме конкурсне документације што ће бити отклоњено у измени конкурсне документације.

3) ОДВОДЊАВАЊЕ ПУТА

Питање 7:

У Предмеру и предрачуна радова - образац бр. 13-2 Припремни радови - позиција 1 - чишћење терена, растиња и шибља.

Позицијом је предвиђен рад на сечењу и уклањању шибља и ниског растиња на траси канализације у појасу ширине до 2.5m. Да ли је количина која је дата у m^2 ?

Одговор: Количине које су дате јесу у m^2 како је и дато у тендеру.

Питање 8:

У Предмеру и предрачуна радова - образац бр. 13-2 Припремни радови - позиција 4 - сечење дрвећа.

Колико комада дрвећа за сечење је предвиђено позицијом?

Одговор: Наведена позиција није предмет јавне набавке тако да се брише из тендера што ће бити наведено у измени конкурсне документације.

Питање 9:

У Предмеру и предрачуна радова - образац бр. 13-3 Земљани радови - позиција 7 - затрпавање песком испод коловозне конструкције.

Процењена укупна дужина укрштања цевовода са коловозом $L=350$ m, стварна дужина је исказана главним пројектом. Која је стварна дужина укрштања цевовода са коловозом?

Одговор: Део текста у позицији 7 затрпавања песком испод коловозне конструкције који гласи “процењена укупна дужина укрштања цевовода са коловозом $L=350$ m, стварна дужина биће исказана главним пројектом.” биће избрисана из наведене позиције у тендеру што ће бити предмет конкурсне документације. Дужина цевовода који се укрштатају са коловозом дата је у другим позицијама у тендеру.

Питање 10: Да ли је количина од 1100 m³ која се односи на позицију 3.01 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала камена фракција 4-8mm погрешна пошто се фракција налази испод бетонских плоча којих има 1100 m²?

Одговор: Погрешна је количина од 1100 m³ која је наведена у позицији 3,01. Количина која се односи на предметну позицију, с обзиром да се ради о слоју камене фракције 4-8mm, $d=4$ cm, износи 44 m³, што ће бити наведено у измени конкурсне документације.

Питање 11: Код позиције 4.01 је остала одштампана јединична цена. Да ли изнад одштампане јединичне цене уписујемо јед.цену или ћете извршити измену конкурсне документације?

Одговор: Наведена цена у позиција је грешка у куцању приликом припреме конкурсне документације што ће бити отклоњено у измени конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку



Миранда Вученовић, члан комисије