



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-155/7/2016-11

28. септембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење V Конкурсне документације за јавну набавку број 64/2016 – Побољшање енергетске ефикасности објекта предшколске установе "Наша Радост", општина Лучани.

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 64/2016 и поставила следећа питања:

Питање 1:

Како у предмјеру и предрачуну радова нигде није наведено да се врши обрада шпалетни након уграђене столарије, а врши се комплетно побољшање енергетске ефикасности објекта, да ли је наручилац изоставио да наведе обраду шпалетни?

Позиција обраде шпалетни након уграђене столарије је обиман посао, који битно утиче на вредност понуде, а обрачун се врши по м', такође не може се вршити бојење и глетовање зидова док се обрада не изведе.

Да ли је позиција изостављена или је потребно да обраду урачунамо у неку већ постојећу позицију?

Одговор 1:

Цену обраде шпалетни урачунати у све позиције израде и уградње столарије (позиција 7 Столарски радови).

Питање 2:

У конкурсној документацији у предмјеру радова Позиција 5. – покривачки радови – постављање медитеран црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру.

Ни у једној од постојећих позиција није предвиђена замена постојеће подконструкције као ни делимична замена оштећених делова нијти њено прилагођавање за предвиђени цреп.

Молимо вас за појашњење шта се ради са подконструкцијом?

Одговор 2:

У позицији 6.8 Изолатерски радови назначена је набавка и постављање термоизолације преко дрвене облоге, а и такође се види на детаљу КК1, који је дат у прилогу Појашњења 3 од 19.9.2016. године. Цреп уклопити по постојећем дрвеном конструкцијом.

Овде се ништа не мења у предмјеру и предрачуну на постојећу дрвену конструкцију се поставља цреп и термоизолација која је наведена у 6.8 тачки предмера радова.

Питање 3:

Да ли у се оквиру 1. РАДОВИ НА РУШЕЊУ, позиције 1.2 и 1.3, обрачун врши по м3, како је наведено у предмери радова или по м2, како је уобичајено?

Одговор 3:

Обрачун се врши по м2. Део предмера радова из конкурсне документације који се односи на ове позиције ће бити измењен.

Питање 4:

Које боје је шупља опека у оквиру 4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ, ПОЗИЦИЈА 4.1 на новом С32, имајући у виду да је опека на целом објекту жуте боје?

Одговор 4:

Опека мора да буде I класе, а боја није битна јер преко ње долази термоизолација.

Питање 5:

Molimo Vas za pojašnjenje kako da popunimo obrazac br.6 – Spisak izvedenih radova iz konkursne dokumentacije. U odgovoru na postavljeno pitanje napisali ste da u potvrdi o realizaciji ugovora može da se upiše samo vrednost izvedenih građevinskih i građevinsko zanatskih radova ili vrednost gde je uneta celokupna vrednost izvedenih radova ali da je u tom slučaju potrebno priložiti kompletne okončane situacije na kojima su označene pozicije traženih radova iz kojih se jasno može utvrditi vrednost izvedenih radova koji su traženi konkursnom dokumentacijom.

Pitanje br. 1: Da li u obrazac br. 6 – Spisak izvedenih radova kada je u pitanju to da je u potvrdi upisana celokupna vrednost izvedenih radova treba da upišemo vrednost svih izvedenih radova tj. vrednost koja se nalaze na potvrdi o realizaciji ugovora ili treba odmah da izdvojimo samo vrednost izvedenih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova tj. vrednost koju ćemo da izdvojimo iz kompletne okončane situacije koju prilažemo?


Одговор 5:

У Образац број 6. унесите вредност радова који је уписан у Потврди о реализацији уговора.

Појашњење којим се допуњује одговор 1. из Појашњења број 4. од 23.9.2016. године (односи се на рабиц мрежу)

Термоизолационе плоче у позицији 6 (изолатерски радови) се каче термоизолационим анкерима преко слоја термоизолационог лепка са рабиц-мрежом преко, малтером и фасадном бојом као завршним слојем

за Комисију за јавну набавку



Миранда Вученовић, члан комисије