

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

### **ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 3/2019**

#### **Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел“ до насеља „Вагон чарда“ у општини Апатин**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 3/2019 - Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел“ до насеља „Вагон чарда“ у општини Апатин, врши се измена тако што се страна 48/64 замењује новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

2.4	Израда стабилованих банкина у слоју дебљине минимум д=20цм, од дробљеног каменог материјала 0/16мм. Обрачун по м2 израђене и уваљане банке. Према ситуацији има:	м <sup>2</sup>	10.840,00		
				Σ	

ПОЗ	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)	ЈЕД.МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД.ЦЕНА	ИЗНОС
1	2	3	4	5	6
<b>3. ГОРЊИ СТРОЈ</b>					
3.1	Израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5мм минималне дебљине 20цм, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и збијање до вредности од Мz= 30 МРа . Обрачун по м3 уграђеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:	м <sup>3</sup>	3570,00		
3.2	Израда горњег носећег слоја од битуминизираниог дробљеног каменитог материјала БНС 22А на коловозним површинама д=6цм, са целокупном набавком материјала, припремом постојећег застора, справљањем, транспортом и уградњом. Обрачун по 1м <sup>2</sup> у збијеном стању. Према ситуацији има:	м <sup>2</sup>	17640,00		
3.3	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11с дебљине д=5цм на коловозним површинама, са целокупном набавком материјала, припремом постојећег застора, справљањем, транспортом и уградњом. Према ситуацији има:	м <sup>2</sup>	17640,00		
				Σ	

ПОЗ	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)	ЈЕД.МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД.ЦЕНА	ИЗНОС
1	2	3	4	5	6
<b>4. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>					
4.1	ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА				
	троугао основе 90цм	ком	10		
	круг ф 60цм	ком	4		
	једностубни цевни носач ф 60мм Л=4.1м	ком	2		
	једностубни цевни носач ф 60мм Л=3.4м	ком	10		
	монтажа саобраћајног знака	ком	14		
4.2	ДОДАТНА ОПРЕМА				
	хоризонтална запрека са постољем	ком	4		
				Σ	

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>			
1.	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	дин.	
2.	ДОЊИ СТРОЈ	дин.	
3.	ГОРЊИ СТРОЈ	дин.	
4.	САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	дин.	
<b>УКУПНО без ПДВ-а</b>		дин.	
<b>ПДВ</b>		дин.	
<b>УКУПНО са ПДВ-ом</b>		дин.	

\_\_\_\_\_

ПОТПИС И ПЕЧАТ