

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 43/2018

Реконструкција и надоградња објекта Центра за социјални рад у Мерошини

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 43/2018 - Реконструкција и надоградња објекта Центра за социјални рад у Мерошини, врши се измена тако што се страна 86/248 замењује новом страном исте нумерације, која се налази у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

POZ	OPIS	J.M.	KOLIČINA	JED.CENA	UKUPNO
2	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne antipanic svetiljke sa LED izvorom svetla, 6500K, svetlosnog fluksa 94lm, ukupne ulazne snage svetiljke 3W, sa mogućnošću odabira između dva režima rada ("maintained/non-maintained"), autonomije 3h, telo svetiljke i difuzor izradeni od polikarbonata, stepena zaštite IP65, IK03, klasa električne izolacije II, mogućeg "prolaznog" ožičenja, dimenzija 210x115x70mm, mase 0.5kg, Samolepljivi ISO znaci za označavanje smera evakuacije isporučuju se u setu, tipa Voyager Compact LED (96242092) proizvođača Thom (Velika Britanija) ili odgovarajuća. Svetiljka se isporučuje sa izvorom svetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:	kom.	28		
UKUPNO Instalacija paničnog osvetljenja 5.00.					
IV	Izjednačenje potencijala 6.00.				
1	Isporuka materijala, ugradnja odmah pored MRO šine za izjednačenje potencijala i povezivanje glavnog provodnika za izjednačenje potencijala, PEN provodnika, gromobranskog uzemljivača, vodovodne cevi, kablovskih regala, cevi za centralno grejanje i ostalih metalnih masa provodnikom P-Y 1x25 mm2	kom.	3		
UKUPNO Izjednačenje potencijala					
V	PVC cevi 7.00.				
1	Isporuka i ugradnja PVC cev Fi 16 mm, bez halogena, za instalacije u spuštenu plafonu, komplet sa opremom za vešanje.	m.	600		
UKUPNO PVC cevi 7.00.					
VI	Gromobranska instalacija 8.00.				
1	Isporuka materijala i montaža gromobranske hvataljke sa uređajem za rano startovanje, sa vremenom prednjačenja $\Delta T=40\mu s$ i adapterom za cev 6/4", kao i brojačem udara groma.	kom.	1		
2	Isporuka materijala i montaža čelične pocinkovane cevi 6/4", l=6m sa kompletnim priborom za fiksiranje.	kom.	1		
3	Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x3mm za izradu odvoda na krovu i zidovima. Odvodi se postavljaju na odgovarajućim držačima za krov ili zid na rastojanju 1m jedan od drugoga. Odvodi se završavaju se kod nemog mesta. Prosečna dužina odvoda je 15 m	kom	2		
4	Isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača FeZn 2" dužine 3m.	kom.	2		
5	Isporuka i ugradnja mernog spoja pomoću ukrasnog komada, u kutiji za meri spoj, postavljenog na visini 1.7 m od nivoa tla.	kom.	1		
6	Isporuka i ugradnja „L“, profila za zaštitu trake	kom.	2		
7	Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije	kom.	1		
UKUPNO Gromobranska instalacija 8.00.					
VII	Ispitivanje instalacije 11.00.				
1	Pregled i ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti	kom.	1		
UKUPNO Ispitivanje instalacije 11.00.					