

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

### **ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 58/2017**

#### **Реконструкција крова Основне школе „Светолик Ранковић”, општина Аранђеловац**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 58/2017 – Реконструкција крова Основне школе „Светолик Ранковић”, општина Аранђеловац, предмер и предрачуна радова замењују се новом предмером и предрачуном, који је дат у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

# Реконструкција крова основне школе "Светолик Ранковић" у Аранђеловцу

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ

### ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

#### НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (Санитарна депонија "Цинцарска коса" К.О. Буковик). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

### - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ -

Р.б.	Опис радова	ЈМ	Количина	Цена	Износ
<b>I Припремни радови</b>					
1.	Скидање постојећих слојева хидро и термо изолације до плоче равног крова на школи и одвоз шута на депонију.	m <sup>2</sup>	1,370.00		
2.	Демонтажа постојећег бакарног лима са дрвеном оплатом на стрехама школе, сале и свлачионица и одлагањем на депонију за даљу употребу.	m <sup>2</sup>	240.00		
3.	Рушење дела таванске плоче за израду степеништа за таван са одвозом шута на депонију.	m <sup>3</sup>	2.00		
4.	Рушење таванске плоче 25/25 до арматуре на местима кровних АБ стубова и одвоз шута на депонију.	КОМ	35.00		
<b>СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:</b>					

<b>II Армирано-бетонски радови</b>				
1.	Бетонирање АБ кровних стубова 25/25 у двострукој оплати бетоном МБ30, h=2,6 m.	m <sup>3</sup>	6.00	
2.	Бетонирање АБ кровних подвлака 25/30 у двострукој оплати бетоном МБ30.	m <sup>3</sup>	10.00	
<b>СВЕГА АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:</b>				
<b>III Арматура</b>				
1.	Набавка, сечење, савијање и монтажа арматуре, у свему према детаљима са заваривањем арматуре и стубова са арматуром у постојећој плочи.	kg	1,752.00	
<b>СВЕГА АРМАТУРА:</b>				
<b>IV Тесарски радови</b>				
1.	Израда и монтажа кровне конструкције од суве резане грађе вишеводног крова на објекту школе и свлационица.	m <sup>2</sup>	1,512.00	
2.	Дасчање крова ОСБ плочама d=12 mm.	m <sup>2</sup>	1,512.00	
3.	Постављање паропропусне фолије са дистанцерима 5/3.	m <sup>2</sup>	1,512.00	
4.	Прикивање летвица на кровну конструкцију.	m <sup>2</sup>	1,512.00	
<b>СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ:</b>				
<b>V Покривачки радови</b>				
1.	Покривање крова објекта школе и свлационице црепом по избору инвеститора са клизним размаком летвица-"чапом".	m <sup>2</sup>	1,512.00	
2.	Набавка и постављање грбених поклопаца-омаија на суво.	m	221.00	
<b>СВЕГА ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:</b>				
<b>СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:</b>				

**- ЗАНАТСКИ РАДОВИ -**

Р.б.	Опис радова	ЈМ	Количина	Цена	Износ
<b>I Браварски радови</b>					
1.	Набавка челичних профила НОР 100x100x4 за израду главних кровних решеткастих носача(х3) на сали у завареној изради распона 12,4 m и за израду унутраљшњег степеништа са заштитом основном бојом и лакирањем.	kg	2,443.00		
2.	Набавка челичних профила НОР 120x80x4 и израда роњача са заштитом основном бојом и лакирањем.	kg	4,673.50		
3.	Набавка челичних профила НОР 50x50x3 и израда "R" носача за грбине на објекту сале са заштитом основном бојом и лакирањем.	kg	799.00		
4.	Набавка једностраног кровног покривача од ребрастог лима AL TR 40/230 за покривање објекта сале у црвеној боји и грбених поклопаца дужине 48м са уградњом.	m <sup>2</sup>	400.00		
5.	Набавка и уградња челичних ребрастих лимених газишта за степениште тавана d=5мм	kg	460.00		
<b>СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>II Лимарски радови</b>					
Све лимарске радове извести по поцинкованог лима d=0,55 mm.					
1.	Израда увала развијене ширине 55 cm од поцинкованог лима d=0.55мм	m	72.00		
2.	Опшивање димњака (по димњаку 2,0m <sup>2</sup> лима) поцинкованим лимом d=0.55мм.	ком	1.00		
6.	Израда и опшивање viseћег олука раз. ширине 33 cm на свим објектима поцинкованим лимом d=0.55мм	m	320.00		
7.	Израда и монтажа одводних олука пресека 14/14 cm поцинкованим лимом d=0.55мм	m	100.00		
<b>СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>III Разни радови</b>					
1.	Набавка и постављање термоизолације крова од камене вуне d=12cm $\lambda=0.038W/Mk$ и PVC паропропусној фолији $\lambda=0.39W/Mk$ између рогова.	m <sup>2</sup>	1,200.00		
<b>СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ:</b>					
<b>СВЕГА ЗАНАТСКИ РАДОВИ:</b>					

<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
Реконструкција крова основне школе "Светолик Ранковић" у Аранђеловцу	
<b>а) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>	
1. Припремни радови	
3. Армирано-бетонски радови	
4. Арматура	
5. Тесарски радови	
6. Покривачки радови	
<b>СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:</b>	
<b>б) ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
1. Браварски радови	
2. Лимарски радови	
3. Разни радови	
<b>СВЕГА ЗАНАТСКИ РАДОВИ:</b>	
<b>СВЕУКУПНО без ПДВ 20%:</b>	
<b>ПДВ 20%:</b>	
<b>СВЕУКУПНО са ПДВ 20%:</b>	