

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 93/2017

Рехабилитација локалног пута у селу Вишевцу, општина Рача

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 93/2017 – Рехабилитација локалног пута у селу Вишевцу, општина Рача, врши се измена тако да се:

- страна 47/61 замењује новом страном исте нумерације;
- страна 48/61 замењује новом страном исте нумерације.

Обе стране су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОБЈЕКАТ: Локални пут у засеоку Вишевчић на кп.3467 КО Вишевац – општина Рача - прва фаза

ДЕОНИЦА: од км 1+379.00 до км 2+470.00

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

1. Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на кп.бр.2277/10 КО Вишевац. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј. М.	количина	Јединична цена	УКУПНО
1. ПРЕДХОДНИ РАДОВИ					
1.1	Припремни радови на обележавању трасе и градилишта.	м ¹	1,191.00		
1.2	Сечење густог шибља и одлагање на страну. Утовар посеченог шибља и грања са транспортом на депонију кп. Бр.2277/10 К.О. Вишевац	м ²	842.00		
1.3	Риперовање постојећег асфалтног слоја са остављањем на лицу места.	м ²	3,611.60		
1.4	Планирање и ваљање постојеће подлоге после риперовања асфалтног слоја. Захтевана носивост после ваљања је 60МПа.	м ²	3,611.60		
1.5	Рушење бетонских улаза са утоваром и одвозом на депонију на кп. Бр.2277/10 К.О. Вишевац	м ²	39.30		
1.6	Рушење постојећег пропуста са утоваром и одвозом на депонију на кп. Бр.2277/10 К.О. Вишевац	м ³	42.66		
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ					
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (ДОЊИ СТРОЈ)					
2.1	Машински ископ (чишћење-профилисање) постојећих одводних јаркова III и IV категорије са утоваром и транспортом на депонију на кп. Бр.2277/10 К.О. Вишевац .	м ³	199.51		
2.2	Машински ископ земље у материјалу III и IV категорије за проширење коловоза:				
2.2.1	са утоваром и одвозом на депонију на кп. Бр.2277/10 К.О. Вишевац. 684.31-162.81=521.50	м ³	521.50		

2.2.2	са одлагањем материјала на лицу места (за испуну берми) .	м3	162.81		
2.3	Обрада постелице у материјали III и IV категорије. Позиција обухвата планирање са тачношћу +/- 2цм. и ваљање до потребне носивост од 20 (CBR %) у оптималној влажности.	м²	2,242.87		
2.4	Машински ископ подужних ровова у материјалу II и IV категорије.за израду дрена`а са машинским утоваром и одвозом на депонију на кп. Бр.2277/10 К.О. Вишевац.	м3	114.07		
2.5	Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала фракције 31.5-63.0мм за испуну дренажних ровова. Захтевана носивост после збијања је 50МПа	м3	114.07		
2.6	Хумузирање косина насипа, банкина материјалом из позајмишта. 917.72*0.15=137.66	м²	137.66		
2.7	Израда берми земљаним материјалом. 542.69*0.3=162.81	м²	162.81		
2.8.	Машински ископ земље у материјалу III и IV категорије за пропуст са крилима и темеље пропуста према детаљу из пројекта са утоваром и одвозом на депонију на кп. Бр.2277/10 К.О. Вишевац.	м3	134.43		
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (ГОРЊИ СТРОЈ)					
3.1	Израда доњег носећег слоја од дробљеног камена 0-63мм. Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разасирање, евентуално квашење, збијање носећег слоја од невезаног каменог материјала до потребне збијености од 70 МПа. Преко површинског слоја након уградње дробљеног камена 0-63мм разасирати (зашлемовати) са ситнијим дробљеним каменитим материјалом фракције 0-31мм. како би се добила затворенија тампонска подлога пре израде асфалтног слоја. Укупна дебелина слоја је дефинисана према димензијама и количинама у пројекту за тампонски слој фракције 0-63мм.	м³	1,567.00		
3.2	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ16, дебелине д=6цм. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разасирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју константне дебелине односно према kotaма датим у пројекту.	м²	4,623.21		
3.3	Набавка и уградња једнослојних сивих бетонских вибропресованих ивичњака 18/12 на слоју бетона МБ20 у дебелини д=10цм (према детаљу из пројекта).	м¹	572.00		
3.4	Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 0-31.5мм дебелине д=6цм за банке. 798.15*0.06=47.89	м³	47.89		