

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 107/2017

Изградња улице Проте Михалцића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 107/2017 – Изградња улице Проте Михалцића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад, врши се измена тако да се:

- страна 5/23 замењује новом страном исте нумерације;
- страна 6/23 замењује новом страном исте нумерације;

Обе стране су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

Напомена: Изменом 1 конкурсне документације извршена је измена комплетног предмера и предрачуна радова.

3,19	Izrada betonskog venca na naznačenim mestima prema zelenim površinama. Venac je prema detalju i ima dimanzije 30*20 u poprečnom preseku. Izvodi se na licu mesta od betona MB 20. Pozicija podrazumeva sav rad i materijal. (L=918.50 m1)	m ³	55,11		
Svega (3):					
4) IZRADA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE					
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ					
СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ					
1,1	Троугаони страница 600мм класа II	КОМ	1		
	Троугаони страница 600мм, класа I	КОМ	1		
	Осмоугаони пречника 600мм, класа II	КОМ	2		
	Округли пречника 600мм класа II	КОМ	2		
	Округли пречника 600мм класа I	КОМ	1		
	Округли пречника 400мм класа I	КОМ	12		
	Квадратни странице 600мм класа II	КОМ	11		
	Квадратни странице 600мм класа I	КОМ	1		
	Квадратни странице 400мм класа I	КОМ	6		
	Правоугаони страница 600x900мм класа I	КОМ	4		
	Правоугаони страница 1000x350мм класа II	КОМ	1		
	Правоугаони страница 1000x350мм класа I	КОМ	3		
1,2	<i>Уклањање саобраћајних знакова и носача знакова</i>				
	Демонтажа саобраћајног знака са носача знака	КОМ	2		
	Уклањање саобраћајног знака са носачем	КОМ	7		
1,3	<i>Носачи саобраћајних знакова</i>				
	Једностубни цевни носачи L=3000mm	КОМ	1		
	Једностубни цевни носачи L=3600mm	КОМ	14		
	Једностубни цевни носачи L=3800mm	КОМ	7		
	Једностубни цевни носачи L=4000mm	КОМ	1		
	Једностубни цевни носачи L=4100mm	КОМ	1		
	Једностубни цевни носачи L=4200mm	КОМ	7		
	Једностубни цевни носачи L=4300mm	КОМ	3		
Свега ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ:					
2	ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ				
2,1	222 do 234				
	Неиспрекидана разделна линија, д=0,12 м	м ²	0,36		
	Неиспрекидана линија заустављања, д=0,50 м	м ²	3,50		
	Испрекидана линија заустављања, д=0,30 м	м ²	0,42		
	Пешачки прелази, д=0,50 м	м ²	52,50		
	Линија забране паркирања и заустављања д=0,10 м	м ²	1,80		
Свега ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ:					
UKUPNO IZRADA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE:					

5) IZRADA PRIVREMENE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE					
A---- Cenom obuhvatiti dovoljan broj postavljanja i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i opreme za sve vreme izvođenja radova:					
ELEMENTI SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME					
STANDARDNI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI					
	I-5.1(900x900x900mm),II klasa folije	КОМ	2		
	I-5.2(900x900x900mm),II klasa folije	КОМ	2		
	I-19 (900x900x900mm),II klasa folije	КОМ	5		
	II-3 (Ø 600mm),II klasa folije	КОМ	3		
	II-30 (Ø 600mm, "30"),II klasa folije	КОМ	2		
	II-43 (Ø 600mm),II klasa folije	КОМ	2		
	II-43.1 (Ø 600mm),II klasa folije	КОМ	1		
	II-43.2 (Ø 600mm),II klasa folije	КОМ	2		
	II-44.1 (Ø 600mm),II klasa folije	КОМ	1		
	II-44.2 (Ø 600mm),II klasa folije	КОМ	1		
	II-45.1 (Ø 600mm),II klasa folije	КОМ	2		

NESTANDARDNI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI			
Tabla sa natpisom "PAŽNJA! PEŠACI OBIDITE GRADILIŠTE" (700x500), I klasa folije	KOM	5	
SAOBRAĆAJNA OPREMA			
Horizontalna zapreka (3000x250mm),VII-2, II kl., sa postoljem	KOM	4	
Horizontalna zapreka (100x150mm),VII-2.1, II kl., sa postoljem	KOM	5	
Vertikalna zapreka (1000x250mm),VII-3.2, II kl., sa postoljem	KOM	2	
Pokretna postolja	KOM	7	
Treptać	KOM	6	
NOSAČI SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA			
Pocinkovana cev dušine 2,8m	KOM	6	
Pocinkovana cev dušine 3,7m	KOM	2	
UKUPNO ELEMENTI SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREMA:			A:
B-----OSTALI RADOVI			
privremeno prekrivanje saobraćajne signalizacije i opreme	pauš.	1,00	
Održavanje postavljene saobraćajne signalizacije i opreme	pauš.	1,00	
B----- OSTALI RADOVI:			
A+B UKUPNO PRIVREMENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA:			
REKAPITULACIJA			
1) PRIPREMNI RADOVI ZA SVE ULICE			
2) ZEMLJANI RADOVI ZA SVE ULICE			
3) IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE			
4) IZRADA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE			
5) PRIVREMENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA			
			Ukupno:

potpis i pečat