

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 59/2017

**Реконструкција и санација спортске дворане Техничке школе „Милета Николић“,
општина Аранђеловац**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 59/2017 – Реконструкција и санација спортске дворане Техничке школе „Милета Николић“, општина Аранђеловац, врши се измена тако да се страна 50/199 замењује новом страном исте нумерације која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

	а) коеф. топлотне проводљивост $U(W/m^2K) = 0.17$				
	б) отпорност на деловање пожара од 120 минута				
	Панели се постављају преко челичних рожњака од ХОП кутијастог профила. Ценом обухватити све опшивке по ивицама крова, везе са олуком и продоре инсталационих цеви. Обрачунава се по м2 покривене површине мерено по косини крова.	м2	1,430.00		
19	04-02 Покривање кровних површина једноструким трапезастим поцинкованим пластифицираним лимом типа TR 60/210 дебљине лима 0.6мм,(ребра висине 60мм су на ососвинском размаку 210мм,у горњем појасу ребро је ширине 50 мм, а у доњем 89 мм) који се поставља преко дрвене кровне конструкције. Ценом обухватити све опшивке по ивицама крова, везе са олуком и продоре инсталационих цеви. Обрачунава се по м2 покривене површине мерено по косини крова.	м2	320.00		
УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
05-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
20	05-01 Санација постојеће влаге у зидовима сутерена производом од неких домаћих произвођача, које се изводи убушивањем рупа у зиду и инјектирањем силикатног раствора, за израду хоризонталне баријере, или сл. Зидови су озидани пуном опеком у продужном малтеру. Дебљина зидова који се санирају су $d=25\text{cm}$. Обрачунава се по м1.	м1	185.00		
21	05-02 По примени инјекционог раствора производом од неких домаћих произвођача, потребно је импрегнирати оштећену површину у најмање једном слоју до zasiћења. Обрачунава се по м2 комплетно готове хидроизолације.	м2	185.00		
22	05-03 Израда хидроизолације подова у простори-јама сутерена и приземља (подови на земљи), производом од неких домаћих произвођача.Хидроизолација се изводи преко суве бетонске подлоге. Односи се на подове на земљи у сутерену и приземљу објекта. Обрачунава се по м2 комплетно готове хидроизолације.	м2	569.00		
23	05-04 Израда термоизолације зидова сутерена са унутрашње стране. Термоизолација се изводи преко већ урађене хидроизолације. Изолација се изводи од минералне стаклене вуне дебљине 6 цм. Изолација мора да задовољава топлотну проводљивост према SIST EN 13162, SRPS U.A2.020 $\lambda_D = 0,035 W/mK$ класа горивости А1 по SIST EN 13501-1 и SRPS ISO 1182 отпор струјању ваздуха $A_{Fg} > 5 \text{ kPa s/m}^2$ Ценом обухватити: постављање полиетиленске фолије 1000; Арматурну мрежу Q-84 и Рабиц мрежу и малтерисање. Обрачунава се по м2 комплетно готове хидроизолације.	м2	112.52		