

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

### **ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 63/2017**

#### **Реконструкција локалног пута до Велике Каменице- прва фаза, општина Кладово**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 63/2017 – Реконструкција локалног пута до Велике Каменице- прва фаза, општина Кладово, врши се измена тако да се страна 49/83 замењује новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

V	ПРОПУСТ				
12	Обележавање положај моста на терену пре почетка извођења радова као и одржавање у току изградње.			Паушално	
13	Сечење шибља и грана са складирањем на страну, ручним утоваром и транспортом на депонију. Обрачун по м2	м2	100.00		
14a	Машинско рушења делова постојећег пропуста од армираног бетона са машинским утоваром и транспортом на депонију.Обрачун по м3 срушеног пропуста.	м3	96.56		
14b	Машински ископ земље за темеље обалних стубова и темеље крила у материјалу 3 и 4 категорије са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м3	м3	108.03		
15	Израда тампона од гранулисаног шљунка д=10цм испод темељне стопе стуба и испод темеље стопа крила, са набијањем до збијености Мс=50МН/м2. Обавеза извођача је провера збијености, у свему према препорукама геомеханичких испитивања. Обрачун по м3	м3	5.72		
16	Израда армирано бетонских стопа стубова и стопе крила бетоном МБ 25, армираних према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	34.56		
17	Израда армирано бетонских обалних стубова бетоном МБ 30, армираних према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	22.50		
18	Израда армирано бетонских крила бетоном МБ 30, армираних према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	23.17		
19	Израда и монтажа армирано бетонске плоче бетоном МБ 30, армиране према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	10.00		
20	Израда армирано бетонске лежеће греде бетоном МБ 30, армиране према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	6.33		
21	Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, пренос, постављање и везивање арматуре у свему према прорачуну и детаљима арматуре без обзира на пречник, сложености врсту челика.Обрачун по кг.	кг	1,310.00		
22	Израда кабловнице са три отвора Ø80 ( 4*6.00). Обрачун по м1	м	24.00		
23	Израда ивичњака 18/24 (2*10.00). Обрачун по м1	м	20.00		
24	Израда хидроизолације у делу армирано бетонске плоче Обрачун по м2	м2	20.00		
25	Набавка челичног материјала RST -37 за израду и монтажу оградe на пропусту.стубићи за ограду су од готових цевастих профила Ø 60*5 висине 1200mm, рукохвати од Ø 60*5 и испуне су од цевастих профила Ø 30*3. Конструкцију у свему урадити по пројекту, са пескарењем до SA-2,5 минимизирањем основном бојом у дебљини од 40микрона и завршним слојем у дебљини од 200 микрона у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	18.00		
26	Израда насипа иза обалних стубова и крила (клинова) од шљунка. Обрачун по м3	м3	40.14		
		<b>УКУПНО ПРОПУСТИ</b>			