

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 78/2018**

Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 78/2018 – Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза, постојеће стране 67/149 и 83/149 замењују се новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

Шиф. поз.	О П И С П О З И Ц И Ј Е	ЈМ	Количина	Цена	Укупно
VI-11	<p>Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 25 цм, дебљине 0,60 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Обрачун по м1 солбанка.</p> <p>- западна фасада - западна фасада - северни брод - 2. фаза 4,57+23,44</p> <p>- јужна фасада - јужна фасада 4,57+23,44</p> <p>- северна фасада - северна фасада 4,57*2+38,62</p> <p>- јужна фасада - јужна фасада 4,57*2+38,62</p> <p>- источна фасада - источна фасада - северни брод - 2. фаза 4,57+30,15</p> <p>- источна фасада - јужни брод - 2. фаза 4,57+30,15</p>				
		м'	28,01		
		м'	28,01		
		м'	47,76		
		м'	47,76		
		м'	34,72		
		м'	34,72		
VI-12	<p>Опшивање фасадног венца тимпанона и венца изнад прозора поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 33 цм, дебљине 0,60 мм. Задњу страну лима подићи у вис најмање 10 цм, дупло превити и подвући под малтер. Лим саставити фалцевима или нитовати једноредно на размаку 30-40 мм и залемити. Између фалцева лим причврстити хафтерима, а у осталом делу пластичним типловима са поцинкованим холшрафовима. Преко поставити "машнице" и залемити, на растојању до 60 цм. Обрачун по м1 венца.</p> <p>- западна фасада - западна фасада - северни брод - 2. фаза 2,76*1+2,24*10</p> <p>- јужна фасада - јужна фасада 2,76*1+2,24*10</p> <p>- северна фасада - северна фасада 2,76*2+2,24*15</p> <p>- јужна фасада - јужна фасада 2,76*2+2,24*15</p> <p>- источна фасада - источна фасада - северни брод - 2. фаза 2,76</p> <p>- источна фасада - јужни брод - 2. фаза 2,76</p>				
		м'	25,16		
		м'	25,16		
		м'	39,12		
		м'	39,12		
		м'	2,76		
		м'	2,76		
VI-13	<p>Опшивање атике, изнад главног венца ризалита, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 80 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити за 3 цм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1 атике.</p> <p>- западна фасада - западна фасада - северни брод - 2. фаза 7,82*4</p> <p>- јужна фасада - јужна фасада - јужни брод - 2. фаза 7,82*4</p> <p>- источна фасада - источна фасада - северни брод - 2. фаза 7,82*4</p> <p>- источна фасада - јужни брод - 2. фаза 7,82*4</p>				
		м'	31,28		
		м'	31,28		
		м'	31,28		
		м'	31,28		
VI-00	СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА		
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	
		А. УКУПНО
Б. КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ		
III	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
IV	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
V	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
VI	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
VII	ТЕРАЦЕРСКИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ	
VIII	ФАСАДЕРСКИ И ЛИКОРЕЗАЧКИ РАДОВИ	
IX	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
X	РАЗНИ РАДОВИ	
		Б. УКУПНО
		А + Б УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
В.	ИНСТАЛАЦИЈЕ ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ	
		УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (А+Б+В):
		ПДВ: 20%
		А + Б + В СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ом:

ПОТПИС И ПЕЧАТ