

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНА II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 83/2016 – Изградња улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 83/2016 – Изградња улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница, врши се измена тако што се стране 50/78, 52/78 и 53/78 у предмеру радова замењују странама које се налазе у прилогу ове измене.

Измењене стране предмера радова чине саставни део Конкурсне документације за јавну набавку број 83/2016.

8	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНС 32 д=8цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Степен збијености 98%. Обрачун по м <sup>2</sup> за слој дебљине 8цм.	м <sup>2</sup>	5.508,40		
9	Справљање и машинско уграђивање асфалт бетона за израду коловоза АБ11с д=4цм.Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Степен збијености 97%. Обрачун по м <sup>2</sup> за слој дебљине 4цм.	м <sup>2</sup>	5.508,40		
10	Израда радних спојева ради спајања новоасфалтиранх површина са старим што подразумева: Чишћење и прскање битуменском емулзијом радних спојева. Обрачун по м	м	24,00		

**УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**

**ОБЈЕКТИ**

11	Скидање постојећих шахт поклопаца, са доградњом од бетона МБ30 и дотеривање на пројектовану коту пута.Обрачун све комплет по ком.	ком	8,00		
12	Набавка,постављање монтажних ливених једнослојних белих бетонских ивичњака 20/24 са фуговањем спојница за оивичење коловоза на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10цм. Обрачун по м	м	1.668,00		
13	Набавка и уградња ГАЈГЕР сливника Ø 450 насадним елементом од АБ цеви Ø 450 на одговарајучој коти по пројекту. Обрачун по ком постављених сливника.	ком	0,00		
14	Набавка и постављање уличне ливено гвоздене решетке називне димензије 500/400 класе носивости Д 400, на ГАЈГЕР сливницима. Обрачун по ком.	ком	0,00		
15	Израда прикључних путева, у цену урачунати ископ земље у дубини од 50цм.,са утоваром и одвозом на депонију, као и израду нове конструкције коловоза комплет са шљунком д=25цм до потребне збијености од 60 Кн/см <sup>2</sup> ,туцаником д=15цм до потребне збијености од 80 Кн/см <sup>2</sup> и асфалтом А.Б11с д=4цм и Б.Н.С.32 д=8цм. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	841,24		
16	Набавка и уградња "Гајгер" сливника Ø450 у комплекту са таложником, сливном решетком и одводом ПВЦ цевима Ø200/160 у бетону МБ 20. У цену улази сав потребан рад на ископу, ископ се врши 80% машински и 20% ручно и утовар 80% машински и 20% ручно. Машински утовар и транспорт ископане земље на депонију. Затрпавање ровова песком и шљунком до коте дна туцаника и уградња бетона и арматуре за лежиште гајгера,набавка и уградња ПВЦ цеви Ø160 SDR34, SN8 дебљине зида4,7мм са прикључком на даљину: Обрачун по ком.				
	Прикључак на 20м.	ком	1,00		
	Прикључак на 15м.	ком	2,00		
	Прикључак на 10м.	ком	24,00		

**УКУПНО ОБЈЕКТИ**

**ОБЈЕКТИ**

7	Набавка, постављање монтажних ливених једнослојних белих бетонских ивичњака 18/12 са фуговањем спојница за овишење коловоза на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10цм. Обрачун по м	м	850,00		
---	--	---	--------	--	--

**УКУПНО ОБЈЕКТИ****РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 2 ЛЕВИ ТРОТОАР****УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ****УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ****УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА****УКУПНО ОБЈЕКТИ****УКУПНО БЕЗ ПДВ-А**

ПДВ 20%

**УКУПНО****ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА изградње улице Бошка Бухе у Бабушници**

бр.	позиција	јед. мере	количина	цена	укупно
-----	----------	-----------	----------	------	--------

**ФАЗА 3 ДЕСНИ ТРОТОАР****ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**

1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	800,00		
---	--	---	--------	--	--

**УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ****ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

2	Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. За израду коловоза и са превозом на депонију . Обрачун по м³	м³	594,45		
3	Уређење постелице планума доњег строја коловоза.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем до потребне збијености од 50 Кн/см². Обрачун по м²	м²	2.049,28		

**УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ****КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**

4	Набавка и уграђивање тампона од речног шљунка 0-63мм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 Кн/см². Обрачун по м³	м³	288,72		
5	Набавка и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-31,5мм на коловозу према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 80 Кн/см². Обрачун по м³	м³	191,72		
6	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНС 22 д=7цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Степен збијености 96%. Обрачун по м² за слој дебљине 7цм.	м²	1.921,22		

**УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**

**ОБЈЕКТИ**

7	Набавка, постављање монтажних ливених једнослојних белих бетонских ивичњака 18/12 са фуговањем спојница за овичење тротоара на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10цм. Обрачун по м	м	850,00		
---	--	---	--------	--	--

**УКУПНО ОБЈЕКТИ**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 3 ДЕСНИ ТРОТОАР**

**УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**

**УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

**УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**

**УКУПНО ОБЈЕКТИ**

**УКУПНО БЕЗ ПДВ-А**

ПДВ 20%

**УКУПНО**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 1 КОЛОВОЗ**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 2 ЛЕВИ ТРОТОАР**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 3 ДЕСНИ ТРОТОАР**

**УКУПНО БЕЗ ПДВ-А**