

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ III КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 63/2017

Реконструкција локалног пута до Велике Каменице- прва фаза, општина Кладово

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 63/2017 – Реконструкција локалног пута до Велике Каменице- прва фаза, општина Кладово, предмер и предрачуна радова замењују се новом предмером и предрачуном, који је дат у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

**Реконструкције локалног пута
до Велике Каменице - I фаза општине Кладово**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до Градске депоније "Јакомир" Кладово (удаљене 22,5 км од градилишта). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

Редни број	Позиција	Јед. мере	Количина	Цена	Укупно
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м	м	1,535.51		
		УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2	Риперовање постојеће коловозне конструкције са ваљањем и сабијањем подлоге. Обрачун по м ³	м ³	1,228.41		
3	Машински ископ и утовар земље 3 и 4 кат. са превозом на депонију. Обрачун по м ³ ископане и транспортоване земље у самониклом стању.	м ³	10.00		
4	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине 10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м ²	м ²	1,535.51		
5	Машински ископ земље III и IV, за израду земљаних јаркова са утоваром, транспортом на депонију. Земљани јарак димензије 50/30*50. Обрачун по м ³ .	м ³	6.79		
6	Машинско чишћење постојећих земљаних јаркова и профилисање правилног облика са утоваром, транспортом на депонију. Обрачун по м.	м	1,535.51		
		УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
7	Набавка и уграђивање тампона од шљунка 0-63 за израду насипа дебљине д=20цм према техничком опису .Цена обухвата машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 60 kN /cm ² . Обрачун по м ³	м ³	788.21		
8	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 80 kN / cm ² . Обрачун по м ³	м ³	681.77		
9	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=7цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 7цм.	м ²	6,309.68		
		УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА			
IV ОБЈЕКТИ					
10	Израда цевастих армирано бетонских пропуста Ø600 са израдом улазне и излазне главе. Цена обухвата ископ земље 8.87м ³ , набавку и постављење армирано бетонских цеви Ø600 дужине 7.0м на слоју бетона МБ 20 дебљине d=10 cm набавку и постављање оплате за израду улазно излазних глава бетоном у количини од 5,08м ³ марке МБ25 и мрежастом арматуром Q 188 у количини од 13,00кг (Количине улазне и излазне главе су за један пропуст има их три). Обрачун по м.	м	15.00		
11	Израда прикључних путева, у цену урачунати ископ земље 3 и 4 категорије у самониклом стању дубини од 50цм.,са утоваром и одвозом на депонију, као и израду нове конструкције коловоза комплет са шљунком дебљине д=20цм потребне збијености од Мс= 60 kN / cm ² , дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм потребне збијености од Мс= 80 kN / cm ² и асфалтом у два слоја и то БНХС 16 д=7цм . Обрачун по м ² .	м ²	75.00		
		УКУПНО ОБЈЕКТИ			

V	ПРОПУСТ				
12	Обележавање положај моста на терену пре почетка извођења радова као и одржавање у току изградње.			Паушално	
13	Сечење шибља и грана са складирањем на страну, ручним утоваром и транспортом на депонију. Обрачун по м2	м2	100.00		
14a	Машинско рушења делова постојећег пропуста од армираног бетона са машинским утоваром и транспортом на депонију.Обрачун по м3 срушеног пропуста.	м3	96.56		
14b	Машински ископ земље за темеље обалних стубова и темеље крила у материјалу 3 и 4 категорије са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м3	м3	108.03		
15	Израда тампона од гранулисаног шљунка д=10цм испод темељне стопе стуба и испод темеље стопа крила, са набијањем до збијености Мс=50МН/м2. Обавеза извођача је провера збијености, у свему према препорукама геомеханичких испитивања. Обрачун по м3	м3	5.72		
16	Израда армирано бетонских стопа стубова и стопе крила бетоном МБ 25, армираних према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	34.56		
17	Израда армирано бетонских обалних стубова бетоном МБ 30, армираних према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	22.50		
18	Израда армирано бетонских крила бетоном МБ 30, армираних према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	23.17		
19	Израда и монтажа армирано бетонске плоче бетоном МБ 30, армиране према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	10.00		
20	Израда армирано бетонске лежеће греде бетоном МБ 30, армиране према датим детаљима арматуре. Обрачун по м3 са арматуром која се посебно обрачунава.	м3	6.33		
21	Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, пренос, постављање и везивање арматуре у свему према прорачуну и детаљима арматуре без обзира на пречник, сложености врсту челика.Обрачун по кг.	кг	1,310.00		
22	Израда кабловнице са три отвора Ø80 (4*6.00). Обрачун по м1	м	24.00		
23	Израда ивичњака 18/24 (2*10.00). Обрачун по м1	м	20.00		
24	Израда хидроизолације у делу армирано бетонске плоче Обрачун по м2	м2	20.00		
25	Набавка челичног материјала RST -37 за израду и монтажу оградe на пропусту.стубићи за ограду су од готових цевастих профила Ø 60*5 висине 1200mm, рукохвати од Ø 60*5 и испуне су од цевастих профила Ø 30*3. Конструкцију у свему урадити по пројекту, са пескарењем до SA-2,5 минимизирањем основном бојом у дебљини од 40микрона и завршним слојем у дебљини од 200 микрона у боји по избору инвеститора. Обрачун по м.	м	18.00		
26	Израда насипа иза обалних стубова и крила (клинова) од шљунка. Обрачун по м3	м3	40.14		
				УКУПНО ПРОПУСТИ	

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

*Реконструкције локалног пута
до Велике Каменице - I фаза општине Кладово*

I	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	
IV	УКУПНО ОБЈЕКТИ	
V	УКУПНО ПРОПУСТИ	
		Свеукупно без ПДВ 20%:
		ПДВ 20%:
		Свеукупно са ПДВ 20%: