

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНА III КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 61/2016 – Изградња објекта културе - зграде легата Николе Коке Јанковића (Српска академија наука и уметности), град Крагујевац

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 61/2016 – Изградња објекта културе - зграде легата Николе Коке Јанковића (Српска академија наука и уметности), град Крагујевац, врши се измена тако што се страна 62/166 у предмеру радова замењује страном која се налази у прилогу ове измене.

Измењена страна предмера радова чини саставни део Конкурсне документације за јавну набавку број 61/2016.

h.	Извођач је у обавези да на градилишту примени све прописима предвиђене мере заштите на раду				
i.	Извођач је у обавези да све радове кординира са осталим извођачима на објекту				
А. ОПРЕМА КОЈУ ИСПОРУЧУЈЕ И МОНТИРА "ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА"					
р.б.	О П И С Р А Д О В А	Ј. М.	КОЛИЧ.	СЕНА	ИЗНОС
		/ 1 /	/ 1 /	/ Din. /	/ Din. /
1.	Напојни кабл РР00-АS 4x50 mm ² , оријентационе дужине 250m. Датом ценом је обухваћен ископ кабловског рова, упозоравајућа трака, затопљавање рова, постављање кабловских маркера Рачуна се све комплетно	ком.	0		
2	Кабловска прикључна касета КРО, од изолационог материјала у коју се уграђују три високоучинска осигурача NV 250 / 63А Рачуна се све комплетно монтирано и повезано	компл.	0		
3.	Мерни разводни орамар МРО, са кућиштем од изолационог материјала предвиђен за уградњу у зид, са степеном механичке заштите IP32 или већим. Ормар се монтира на место дефинисон графичком документацијом. У ормар се монтира опрема /која мора да има сертификат JP EPC-a/:				НЕ НУДИТИ
3.1	Трофазно двотарифно бројило /10-63/А, према условима за прикључак	ком.	0		
3.2	РТК уређај /уколико се овај уређај не налази у склопу бројила/	ком.	0		
3.3	Лимитатор од 50А /тип дефинише испоручилац електричне енергије/	ком.	0		
	Рачуна се све комплетно монтирано и повезано	ком.	0		
4	Кабл РР00-АS 4x25 mm ² , за везу КРО са МО. Рачуна се монтиран и повезан кабл на оба краја	м	0		
Све укупно под А.					
Б. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА "ЈАКЕ СТРУЈЕ"					
р.б.	О П И С Р А Д О В А	Ј. М.	КОЛИЧ.	СЕНА	ИЗНОС
		/ 1 /	/ 1 /	/ Din. /	/ Din. /
1	Електро ормар МРО, са кућиштем од изолационог материјала, степеном заштите IP43, предвиђен за монтажу у зид. У ормар се уграђује следећа опрема:				
	· Склока /0-1/ од 120А, са ручицом за продужени погон	ком.	1		
	· Заштитни четворополни уређај диференцијалне струје ZUDS 25/0,5А	ком.	3		