

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 57/2017 – Доградња зграде Предшколске установе "Пчелица"- јаслице, општина Апатин

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 57/2017 – Доградња зграде Предшколске установе "Пчелица"- јаслице, општина Апатин, страна број 49/107 замењује се новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

3.	Набавка материјала и бетонирање темељних греда набијеним бетоном МБ 20. Обрачун по м ³ комплет изведене позиције.	м ³	12,00		
4.	Бетонирање лако армиране подне плоче бетоном МБ30. Дебљина подне плоче је у свим просторијама 10цм. Јединичном ценом су обухваћени набавка, допремање, уграђивање бетона, потребна оплата и само уградња арматурне мреже Q84. Радове извести према општим условима и детаљима из пројекта. Обрачун по м ² комплет изведене позиције.	м ²	470,00		
5.	Набавка материјала и бетонирање хоризонталних, вертикалних и косих АБ серклажа, надвратника и натпрозорника, бетонских венаца (малих пресека до 0,12 м3/м1), МБ 30. Оплата се посебно обрачунава у тесарским радовима. Обрачун по м ³ комплет изведене позиције. са 3 фракције за натур бетон	м ³	10,00		
	са 4 фракције	м ³	25,00		
6.	Набавка материјала и бетонирање греда средњих пресека до 0,12-0,30 м3/м1 бетоном МБ 30. Оплата се посебно обрачунава у тесарским радовима. Обрачун по м ³ комплет изведене позиције.	м ³	17,50		
7.	Набавка материјала и бетонирање степеништа бетоном МБ 30. Оплата са подупирањем се обрачунава посебно. Обрачун по м ³ комплет изведене позиције.	м ³	2,00		
8.	Израда полумонтажне таванице (косе и равне), типа "ФЕРТ", дебљине 16+4цм. Ослонце ребра изравнати цементним малтером. Свако ребро мора бити наслоњено мин. 5цм на ослонац а арматура препуштена још 10 цм. Плочу и ребро армирати по пројекту и детаљима. Пре бетонирања извршити прање ослонаца. Бетонирање МБ 30. У цену урачунати гредне носаче са подупирачима, радну снагу и транспорт. Оплата мора остати најмање 15 дана. Обрачун по м ² комплет изведене позиције.	м ²	610,00		
9.	Бетонирање улазних степеница и рампи , темељног зида и плоча улаза и тераса. Израдити оплату и армирати по пројекту. Бетон уградити и неговати по пропису. Обрачун по м ³ комплет изведене позиције.	м ³	15,00		
10.	Набавка материјала и бетонирање пода и заштитних стаза од бетоном МБ15 д=8 цм. Обрачун по м ² комплет изведене позиције.	м ²	110,00		