

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 111/2017

Реконструкција улица на територији општине Лапово

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 111/2017 – Реконструкција улица на територији општине Лапово, постојеће стране 50/79 и 56/79 замењују се новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

3	Набавка материјала, планирање и израда насипа, дробљеним каменим материјалом 0-63 са квашењем материјала до потребне збијености 25 МПа. У цену урачунати и набавку каменог материјала са транспортном и уградњом .				
	укупан насип	м3	22,00		
4	Ископ канала у земљи треће и четврте категорије 0,5*0,5*30 м до улива површинске воде до канала. У цену урачунати утовар и транспорт на депонију.				
	обрачун по м3	м3	12,50		
УКУПНО ЗЕМЉАНИХ РАДОВА					ДИН

Ц ГОРЊИ СТРОЈ И КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1	Набавка дробљеног каменог материјала 0-63 мм са уградњом до коте постелице са стабилизацијом до 50 МПа. У цену урачунати све потребне позиције радова разастирање материјала , стабилизација , потребна квашења и испитивања надлежне институције о квалитету уграђеног материјала .				
	Обрачун по м3	м3	380,00		
2	Машинско и ручно разастирање тампона 0-32мм у делу коловозне конструкције и лепеза у слоју од 10 цм са ваљањем и стабилизацијом до 60 МПа.У цену урачунати све потребне позиције радова и то разастирање материјала , стабилизација, потребна квашења и испитивања надлежне институције о квалитету уграђеног материјала (Материјал обезбеђује Извођач)				
	Обрачун по м3	м3	107,00		
3	Машинско и ручно разастирање тампона 0-32 мм у делу банкина у слоју од 6 цм са ваљањем вибро-ваљком по постављању асфалта са стабилизацијом . Цена обухвата утовар,превоз материјала, разастирање тампона и ваљање вибро-ваљком. (Материјал обезбеђује инвеститор који се налази на депонији у Лапову)				
	Обрачун по м3	м3	50,00		
4	Набавка материјала и израда асфалта BNHS 16 дебљине слоја 6,5 цм у збијеном стању . У цену урачунати разастирање и ваљање ваљком.				
	Обрачун по м2	м2	1107,00		
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ И КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					ДИН

Б ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1	Ископ земље треће и четврте категорије у постојећем трупу пута, до коте под тла . У цену урачунати утовар и транспорт материјала на депонију . Обрачун по м3 ископа				
	обрачун по м3	м3	71,00		
2	Планирање и набијање подтла ваљком у ископаном делу пута и проширеном делу. Ваљање тла стабилизovati до 15 Мпа.				
	обрачун по м2	м2	1.334,00		
УКУПНО ЗЕМЉАНИХ РАДОВА				ДИН	
Ц КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
1	Уградња дробљеног каменог материјала 0-63 мм са уградњом у проширеном делу коловоза у висини до коте постојећег дробљеног асфалта са стабилизацијом до 50 МПа . У цену урачунати све потребне позиције радова утовар,превоз материјала, разастирање материјала , стабилизација , потребна квашења и испитивања надлежне институције о квалитету уграђеног материјала . (Материјал обезбеђује инвеститор који се налази на депонији у Лапову)				
	Обрачун по м3	м3	117,00		
2	Набавка материјала машинско разастирање тампона 0-30мм у делу коловозне конструкције и лепеза у дебљини од 10 цм са ваљањем вибро-ваљком по постављању асфалта и стабилизацијом до 60 МПа. У цену урачунати све потребне позиције радова и то утовар,превоз материјала, разастирање материјала , стабилизација , потребна квашења и испитивања надлежне институције о квалитету уграђеног материјала. (Материјал обезбеђује Извођач)				
	обрачун по м3	м3	20,00		
3	Машинско и ручно разастирање тампона 0-30мм у делу коловозне конструкције и банкина у слоју од 10 цм са ваљањем вибро-ваљком и стабилизацијом до 60 МПа. У цену урачунати утовар,превоз материјала, разастирање и ваљање ваљком са свим предрадњама за квалитетну уградњу каменог материјала. (Материјал обезбеђује инвеститор који се налази на депонији у Лапову)				
	обрачун по м3	м3	133,00		
УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				ДИН	