

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 43/2019  
Реконструкција саобраћајнице Димитрија Туцовића – крак (од улице Черкез  
Махала до Царске Ћуприје) у пословној зони „Исток”, град Нови Пазар**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 43/2018 – Реконструкција саобраћајнице Димитрија Туцовића – крак (од улице Черкез Махала до Царске Ћуприје) у пословној зони „Исток”, град Нови Пазар, постојећа страна предмера и предрачуна радова број 49/105 замењују се новом страном исте нумерације која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

### 3. УКЛАПАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И МОСТА

#### 3.1 ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

3.1.1	Геодетско обележавање	km	0,30
3.1.2	Стругање постојећих асфалтних слојева	m <sup>3</sup>	18,64
3.1.3	Одвоз шута и отпада на депонију	m <sup>3</sup>	297,05
3.1.4	Рушење постојећег коловоза	m <sup>3</sup>	192,74
3.1.5	Рушење постојећих тротоара	m <sup>3</sup>	104,31

#### СВЕГА ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

#### 3.2 РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ САОБРАЋАЈНИЦЕ

3.2.1	Широки откоп у материјалу III и IV категорије	m <sup>3</sup>	471,94
3.2.2	Насипање банкина струганим асфалтом	m <sup>3</sup>	72,23
3.2.3	Ископ темеља за објекте	m <sup>3</sup>	8,15
3.2.4	Одвоз вишка ископаног материјала на депонију	m <sup>3</sup>	480,09

#### СВЕГА РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ

#### 3.3 ОДВОДЊАВАЊЕ

3.3.1	Висинско регулисање шахтова	ком	2,00
3.3.2	Израда сливника	ком	5,00
3.3.3	Ископ ровова за дренажне цеви	m <sup>3</sup>	82,18
3.3.4	Дренажне цеви	m <sup>1</sup>	228,28
3.3.5	Дренажни слојеви	ком	6,00
3.3.6	Испуна дренажних ровова	m <sup>3</sup>	82,18

#### СВЕГА ОДВОДЊАВАЊЕ

#### 3.4 РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ САОБРАЋАЈНИЦЕ

3.4.1	Доњи носећи слој од невезаног каменог материјала - 0/63mm	m <sup>3</sup>	455,83
3.4.2	Горњи носећи слој од невезаног каменог материјала - 0/31mm	m <sup>3</sup>	369,22

#### Асфалтни радови

3.4.3	Хабајући слој од асфалт бетона, АВ 11, d=4cm	m <sup>2</sup>	2.634,25
3.4.4	Битуменизирани носећи слој BNS 22A, d=7cm	m <sup>2</sup>	1.866,86
3.4.5	Издигнути ивичњаци 18/24	m	349,16
3.4.6	Издигнути ивичњаци 8/20	m	334,39
3.4.7	Прскање битуменском емулзијом	m <sup>2</sup>	2.634,25

#### СВЕГА РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ

#### 3.5 ОСТАЛИ РАДОВИ

3.5.1	Арматура	kg	154,03
3.5.2	Бетонски радови	m <sup>3</sup>	89,88

#### СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ