

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул.Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 56/2016 – Изградња дечијег вртића, општина Владичин Хан

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 56/2016 – Изградња дечијег вртића, општина Владичин Хан, врши се измена тако што се мења део предмера и предрачуна радова.

Стране конкурсне документације од 62/113, 74/113 и 75/113 замењују се новим странама предмера исте нумерације које се налазе у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације за јавну набавку број 56/2016.

V садни материјал

1	<p>Садња живе ограде-Ловор вишње (<i>prunus laurocerasus</i>). На местима означеним у пројекту ископати ров дубине и ширине 50 цм. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1 и то по 9 садница по м¹. Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива у количини од 5 кг по садници или одстајалог стајског ђубрива. Након обављене садње земљу око саднице оцанковати и добро залити. Обрачун по м¹.</p>	м ¹	55,00		
2	<p>Израда травњака на местима означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена извршити сетву травне смесе: - Фестуца рубра 40% - Фестуца овина 30% - Поа пратенсис 20% - Трифолиум репенс 10% Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и то по мирном времену, без падавина и ветра. По извршеној сетви семе утиснути у земљу гвозденим жежом, а потом уваљати дрвеним ваљком и извршити интезивно поливање до пуног ницања траве. Поливање наставити свакодневно до предаје радова. Обрачун по м².</p>	м ²	315,00		
3	<p>Садња садница. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 0,50 м. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по садници. Након обављене садње саднице оцанковати и добро залити. Обрачун по комаду. Садни материјал треба да има мин. старост 4 године.</p>				
	листопадне саднице укупно 10 комада				
	Црвени јапански јавор	ком.	4,00		
	Црвени храст	ком.	3,00		
	Каталпа	ком.	3,00		
	украсни грмови укупно 20 комада				
	<i>Euonymus alatus</i>	ком.	3,00		
	<i>Euonymus "Emerald gold"</i>	ком.	3,00		
	<i>Piracanta</i>	ком.	2,00		

10,10	ПП-у-3x2,5мм ²	м ² .	56,00		=	
10,11	ПП-у-3x1,5 мм ²	м ² .	52,00		=	
10,12	ПП-2x1,5мм ²	м ² .	15,00		=	
11	Испорука и уградња инсталационог прибора у производном делу објекта. Индустриска прикључница петополан 63А тип ПРО-УТО В.	ком.	1,00		=	
12	Трофазна шуко ОГ прикључница 16А, укопана у зид до поклопца	ком.	3,00		=	
13	Монофазна шуко ОГ прикључница 16А, укопана у зид до поклопца	ком.	5,00		=	
14	Трофазна шуко ОГ силуминска прикључница 16А	ком.	1,00		=	
15	Монофазна шуко ОГ силуминска прикључница 16А	ком.	1,00		=	
Свега радови под позицију А:						

Б. ИНСТАЛЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА						
поз	Опис радова	ј.м.	кол	ј.цена		укупно
1	Испорука и уградња флуо светилки монтиране директно на плафон просечне висине 3,2м од пода. У цену светилке урачунати флуо цев, стартере и потребан овесни прибор. Плаћа се све комплет по уграђеној светилки. 4x18W димензија оквирно 595x595mm	ком.	19,00		=	
1.2	Испорука и уградња флуо светилки монтиране директно на плафон просечне висине 3,2м од пода. У цену светилке урачунати флуо цев, стартере и потребан овесни прибор. Плаћа се све комплет уграђеној светилки. 2x36W димензија оквирно 1218x308mm	ком.	8,00		=	
1.3	Испорука и уградња светилке на спољем зиду комплет са прибором за уградњу и две компактне (штедљиве) сијалице од 23W. Светилка је у заштити ИП54. Светилка је зидна, приближне димензије пречника 220мм, са два керамичка грла Е27и две штедљиве сијалице од 23W. Светилка је у заштити IP 54. Обрачун по комаду.	ком.	4,00		=	
1.4	Испорука и уградња плафонских светилки монтиране директно на или у плафон са две флуо сијалице од 23 W, просечне висине 3,2м. Светилка је надградна -плафонска, приближне димензије пречника 220мм, са два керамичка грла Е27и две штедљиве сијалице од 23W. Светилка нема IP заштиту. Све комплет по комаду уграђене светилке.	ком.	5,00		=	
1.5	Испорука и уградња плафонских светилки монтиране директно на или у плафон са 1 (једну) флуо сијалице од 23 W, просечне висине 3,2м. Светилка је надградна -плафонска, приближне димензије пречника 220мм, са једним керамичким грлом Е27 и једном штедљивом сијалицом од 23W. Светилка је у заштити IP 54. Све комплет по комаду уграђене светилке.	ком.	18,00		=	
1.6	- бродска - силуминска 200W	ком.	1,00		=	
1.7	Испорука и уградња паник светилке са сопственим акумулаторима за трочасовни аутоматски рад при нестанку мрежног напона. Светилке су слицне типу ППН-108 "Електрон" - Београд.	ком.	13,00		=	
2	Испорука и уградња проводника тип ПП-у највећим делом уграђене у ојачане пвч ребрасте цеви постављене пре бетонирања а провлачење проводника након бетоонирања и скидања оплате. Уградња и предвиђени материјал је сличан за израду у "ИПФ" систему градње. У цену дужног метра уграђеног проводника урачунати цеви (просечно 70% од дужине проводника), спојни материјал, потребан број колчика, разводних кутија и други ситан материјал. Плаћа се све комплет по м ² уграђеног проводника тип: ПП-у-3x1,5мм ² /ф13.5.	м ² .	356,00		=	
2.2	ПП-2x1,5мм ² /ф13.5.	м ² .	25,00		=	
2.3	ПП-у-4x1,5мм ² /ф13.5.	м ² .	65,00		=	

2.4	ПП-у-5х1.5мм ² /ф13.5.	м ² .	55,00		=	
2.5	ПП-у-3х2.5мм ² /ф13.5.	м ² .	562,00		=	
2.6	ПП-у-5х2.5мм ² /ф13.5.	м ² .	45,00		=	
2.7	- ПП-у-1х6мм ² /ф11	м ² .	92,00		=	
3	Испорука и уградња инсталационе опреме на предвиђеним местима а према следећој спецификацији. Плаћа се по комаду : инсталациони прекидач обичан за уградњу у зид 250В; 10А	ком.	9,00		=	
3.2	- инсталациони сервиски прекидач за у зид 250В; 10А	ком.	10,00		=	
3.4	- инсталациони "КИП" прекидача у зид 250В; 16А	ком.	2,00		=	
3.5	- монофазна шуко прикљ за у зид 250В; 16А	ком.	12,00		=	
3.5	- монофазна шуко прикљ за у зид-дечја 250В; 16А	ком.	12,00		=	
3.6	- монофазна шуко "дупла" за у зид - дечја 250В; 16А	ком.	6,00		=	
3.8	- трофазна шуко прикљ за у зид 3х220/380В; 16А	ком.	5,00		=	
3.10	- кутија изјед потенцијала слична ПС-49	ком.	2,00		=	
3.11	- наизменични инсталациони прекидач 250В;10А	ком.	8,00		=	
3.13	- индикатор 3х16А са сигналним сијалицама	ком.	1,00		=	
3.14	- ОГ разводна кутија РК-ИВ	ком.	6,00		=	
4	Израда изједначавања потенцијала у санитарним просторијама и другим мокрим просторијама проводником П/у-4мм ² /ф11 са повезивањем свих металних маса на кутију за изједначавање потенцијала и из ње на припадајућу РТ. За обрачун урачунати потребан материјал и рад по спојном месту/шелна, завртањ, подмета, клема просечне дужине од 8м и др/. Плаћа се по месту споја.	ком.	3,00		=	
5	Израда изједначавања потенцијала у у објекту на шину у ГРТ повезати све шине за уземљење у објекту, грејање, водовод, канализацију, ТТ и другх инсталација проводником П/у-10мм ² /ф13.5 (орјентационе дужине од 10м/. Плаћа се паушално за цео објекат.	ком.	1,00		=	
6	Испитивање, мерење, издавање стручног налаза, израд потребне извођачке и примо предаја објекта. Плаћа се паушално за комплетну инсталацију.	ком.	1,00		=	
Свега изведени радови позиције Б:						

I.	ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
A.	ДОВОД, ГЛАВНИ РАЗВОД, МЕРЕЊЕ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ	
B.	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА	
СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ		

II.	УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАН				
поз	Опис радова	ј.м.	кол	ј.цена	укупно
1	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 25х4мм у рову око објекта на најмање 2м од објекта и у дубини 0.9м. Урадити изводе за спусне водове, уземљење олучних вертикала, КПО, ГРТ и других већих металних маса. Плаћа се све комплет по м' уграђене траке. Позиција обухвата и ископ и затрпавање рова димензија 0,4х0,9м са сабијањем земље након уградње поцинковане траке.	м ² .	148,00		=
2	Испорука и уградња укрсних комада трака-трака. Обрачун по комаду.	ком.	24,00		=
3	Испорука и уградња мерно-раставног споја постављеног у зид на 1.8м од коте тротоара. Сатоји се од укрсног комада, кутије у равни зида. Плаћа се по комаду места споја.	ком.	5,00		=