

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

### **ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 62/2017 – Изградња југоисточне обилазнице у Врању, друга фаза**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 62/2017 – Изградња југоисточне обилазнице у Врању, друга фаза, стране бр. 57/62 и 58/62 замењује се новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.



## IB faza SAOBR.

цемент-бетонских ивичњака 18/24, на слоју

цемент-бетона МБ15.

м 2.852,71

Позицијом је обухваћена и набавка и уградња цемент-бетона за полагање ивичњака.

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

### ИЗРАДА ДРЕНАЖА

#### 34 ИСКОП РОВА

Ручни и машински ископ рова - земљаног материјала од I до IV категорије за потребе постављања цеви.

Ручни ископ се предвиђа на местима

где се машинским ископом могу оштетити

инсталације и објекти.

На осталим местима са предвиђа машински ископ

уз ручно докопавање и планирање дна рова.

Обрачунава се по м3 уграђеног материјала.

м3 735,00

#### 35 ПОЛАГАЊЕ ЦЕВИ

Позиција обухвата набавку и уградњу дренажних цеви на слоју песка 5 цм.

Пре уградње свака цев се мора визуелно

прегледати и утврдити њено евентуално оштећење.

Цеви су глатке, израђене од ПВЦ-а, СН8, перфориране на горњој пловини.

Спољашњи пречник Ø110, унутрашњи Ø104

Манипулисање са цевима мора бити у свему

сагласно са условима које прописује произвођач.

Обрачунава се по м уграђене цеви.

Ø100                    Л=1325м

м 1.225,00

#### 36 УГРАДЊА СЛОЈА ПЕСКА

Цеви полагају на слој песка д=5 цм и након полагања цеви извршити затрпавање цеви - позиција 37.

Део који се односи на затрпавање рова је обрисан, обзиром да није предмет ове позиције.

м3 36,75

#### 37 ЗАТРПАВАЊЕ РОВА

Након уградње песка извршити затрпавање

рова одговарајућим материјалом:

према техничким условима.

м3 575,75

око цеви се уграђује смеша каменх зрна

која испуњава услове за израду филтерског слоја (СРПС У. Ц4. 062)

према техничким условима.

Након уградње смеше камених зрна уграђује се земљани материјал

истог квалитета као и материјал којим се врши израда насипа - материјал који задовољава

све услове наведене у Техничким условима за извођење

радова - СРПС У.Е1.010.

Збијање треба изводити у слојевима

тако да је обезбеђена приближно 80 %-на

густина уграђене смесе камених зрна

(одређена по модификованом Процторовом

поступку). При збијању не сме бити угрожена

дренажна цев ни прекомерно утискивање

камених зрна.