

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 78/2018**

**Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 78/2018 – Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза, постојеће стране 6/149, 48/149 и 49/149 замењују се новом странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

**фасадама објеката који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе** потребно је доставити:

1. Референтну листу изведених конзерваторско-рестаураторских радова – дату кроз образац конкурсне документације
2. Потврду Наручиоца и Потврду територијално надлежног завода за заштиту споменика културе о изведеним радовима који су предмет набавке са: пословним именом понуђача, називом споменика културе, категоријом споменика културе, бројем и датумом уговора на основу којег су извођени предметни радови и годином извођења радова
3. уговор и окончану ситуацију (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова)

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то:

400 или 401	1 извршилац
410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812	1 извршилац
лица која су обучена за рад са Rõfix материјалима, од Rõfix д.о.о. Србија	7 извршилаца

**За лиценциране инжењере** потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказ о радном статусу.

**За лица која су обучена за рад са Rõfix материјалима**, од Rõfix д.о.о. Србија доставити сертификат за обученост лица за рад са Rõfix материјалима, издат од Rõfix д.о.о. Србија и доказ о радном статусу.

**Доказ о радном статусу:**

Лице које је запослено код понуђача: МА или други одговарајући образац;

Лице које није запослено код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа.

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће лице бити ангажовано за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:

1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);
3. Уговор о допунском раду.

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:

доставно возило	комада 1
-----------------	----------

## Образац 14.

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 78/2018– Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

**Напомена:** Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика – **осим за позиције где је наведено да се користе искључиво Rofix материјали.** У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну набавку могла извршити оцену.

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмјеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (КПБР 2057/1КО Драговац). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. - сем за позиције где је наведено да се користи искључиво Rofix материјали.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмјеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

Шиф. поз.	О П И С П О З И Ц И Ј Е	ЈМ	Количина	Цена	Укупно
<b>А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>					
<b>I-00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
	Радови за припрему градилишта групишу се на административне и физичке. Административни радови као што су прибављање разних дозвола и сагласности нису предмет овог предмера, те трошкове сноси Извођач радова. Физички радови обухватају све оне радове који су потребни за несметано извођење свих радова на рестаурацији фасаде објекта: ограђивање градилишта, постављање скеле, заштита делова објекта, обезбеђивање несметаног пролаза корисника објекта и слично.				
I-01	<b>Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а.</b> Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00 м висине поставити радне платформе од фосни или металних талпи. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ перфорираним засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м <sup>2</sup> вертикалне пројекције монтиране скеле.				
	<b>- западна фасада</b>				
	- западна фасада - северни брод - 2. фаза (9,23+2)*15,6+22,10*12,5	м <sup>2</sup>	451,44		
	- западна фасада - јужни брод - 2. фаза (9,23+2)*15,6+22,10*12,5	м <sup>2</sup>	451,44		
	<b>- северна фасада</b>				
	- северна фасада - северни брод - 2. фаза (8,29+2,03)*15,6*2+36,2*12,5	м <sup>2</sup>	774,48		
	<b>- јужна фасада</b>				
	- јужна фасада - јужни брод - 2. фаза (8,29+1)*15,6*2+36,14*12,5	м <sup>2</sup>	774,48		
	<b>- источна фасада</b>				
	- источна фасада - северни брод - 2. фаза (9,23+2)*15,6+29,04*12,5	м <sup>2</sup>	175,19		
	- источна фасада - јужни брод - 2. фаза (9,23+2)*15,6+29,04*12,5	м <sup>2</sup>	175,19		