

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул.Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 19/2017 – Реконструкција општинског пута у циљу повезивања пословних зона са окружењем у Рачи

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 19/2017 – Реконструкција општинског пута у циљу повезивања пословних зона са окружењем у Рачи, врши се измена тако што се мења део предмера и предрачуна радова.

Страна конкурсне документације број 48/67 замењује се новом страном исте нумерације и чини саставни део Измене I Конкурсне документације за јавну набавку број 19/2017.

4	Планирање и ваљање постојеће камене подлоге-планума 35 Мра. Обрачун по м2.	м2	6.868,00		
			УКУПНО:		
III ГОРЊИ СТРОЈ					
1	Набавка, транспорт и уградња механички стабилизованог доњег носећег слоја од невезаног дробљеног каменог материјала (0-63 мм). Уградњу радити до збијености од 45 Мра. Обрачун по м3.	м3	100,57		
2	Набавка, транспорт и уградња механички стабилизованог тампонског слоја од невезаног дробљеног каменог материјала (0-31 мм). Уградњу радити до збијености од 45 Мра. Обрачун по м3.	м3	2.151,78		
3	Справљање, транспорт и уградња слоја асфалт бетона АБ 16 у дебљини д=6 цм на коловозу. Обрачун по м2.	м2	7.554,80		
4	Израда банкина од дробљеног каменог материјала (0-31мм) у дебљини д= 6 цм.	м3	118,47		
			УКУПНО:		
IV ОДВОДЊАВАЊЕ					
1	Ископ земље 3 и 4 категорије за израду одводних јаркова. Позицијом обухватити ископ, комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније. Материјал депоновати на локалну депонију "Лукина јаруга" у Сепцима. Обрачун количина врши се по м3 извршеног ископа у самониклом стању.	м3	644,52		
			УКУПНО:		
V ОБЈЕКТИ					
1	Ископ земље 3 и 4 категорије за израду пропуста. Позицијом обухватити ископ, комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније. Материјал депоновати на локалну депонију "Лукина јаруга" у Сепцима. Обрачун количина врши се по м3 извршеног ископа у самониклом стању.	м3	49,68		
2	Планирање дна рова пропуста. Обрачун по м2.	м2	36,00		
3	Набавка транспорт и уградња АБ цеви израду пропуста. - Ф 600мм. Обрачун по дужном метру цеви.	м1	7,00		
4	Набавка транспорт и уградња АБ цеви израду пропуста. - Ф 800мм Обрачун по дужном метру цеви.	м1	7,00		
5	Набавка транспорт и уградња дробљеног каменог материјала (0-31мм) за израду подлоге и клина пропуста. Обрачун по м3.	м3	19,11		