

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНА I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 29/2016 – Изградња водовода и канализације у делу блока 82 у привредној зони у Сомбору**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 29/2016 – Изградња водовода и канализације у делу блока 82 у привредној зони у Сомбору, врши се измена тако што се мења део предмера и предрачуна радова.

Страна конкурсне документације 67/89 замењује се новом страном 67/89 предмера, страна 79/89 замењује се новом страном 79/89 и чини саставни део Конкурсне документације за јавну набавку број 29/2016.

Р. број	П О З И Ц И Ј А	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин.)	Износ (дин.)
<b>5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					

**1 Набавка и уградња цевног материјала за уличну канализацију**

Набавка транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову трослојних ПВЦ канализационих цеви са интегрисаним муфом, класе СН 8. Цеви треба да буду произведене према ЕН 13 476 - 2, у свему према пројектованим пречницима и датој спецификацији

Цеви пажљиво полагати на претходно припремљену постељицу од песка, при полагању и монтажи цеви контролисати да исте буду положене у пројектованом паду без хоризонталних и вертикалних ломова. Контролу пада вршити годетским инструментом уз присуство Надзорног органа. Радове извести у свему према техничким прописима за предвиђену врсту цеви, односно у складу са захтевима ЕН 1610, на начин који је предвидео произвођач цеви и у складу са упутствима Надзорног органа.

Обрачун се врши по метру дужном монтиране цеви и по комаду фазонског комада.

**основна траса**

цев  $\varnothing 400$  унутрашњи  $\varnothing 376.6$ ,

Крак К1	m'	66.00
---------	----	-------

**основна траса**

цев  $\varnothing 315$  унутрашњи  $\varnothing 296.6$ ,

Кракови К1+К2	m'	367.00
---------------	----	--------

**основна траса**

цев  $\varnothing 250$  унутрашњи  $\varnothing 235.4$ ,

Кракови К3+К4	m'	344.00
---------------	----	--------

**траса везе Кућних прикључка (К1)**

цев $\varnothing 250$ унутрашњи $\varnothing 235.4$ ,	m'	5.00
-------------------------------------------------------	----	------

**2 Фазонски комади**

Извршити набавку, транспорт и монтажу фазонских комада од ПВЦ за сливничке и кућне прикључке на уличну канализацију са одговарајћим гуменим заптивним прстеновима, у свему према пројектованим пречницима, стандарду (дин ЕН681), датој спецификацији и упутствима произвођача.

**кратке цеви**

цев $\varnothing 400$ , L=1000 mm	kom	6.00
-----------------------------------	-----	------

цев $\varnothing 315$ , L=1000 mm	kom	18.00
-----------------------------------	-----	-------

цев $\varnothing 250$ , L=1000 mm	kom	16.00
-----------------------------------	-----	-------

**траса везе Кућних прикључка (К1)**

<b>КGF уложак DN250</b>	kom	5.00
-------------------------	-----	------

<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
<b>Изградња водовода и канализације у делу блока број 82 у СОМБОРУ</b>	
<b>1</b>	<b>ВОДОВОД у БЛОКУ 82</b>
<b>2</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА у БЛОКУ 82</b>
<b>3</b>	<b>ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>
<b>УКУПНО 1-3 без ПДВ-а:</b>	
<b>ПДВ:</b>	
<b>УКУПНО 1-3 са ПДВ-ом:</b>	

---

потпис и печат