

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул.Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 512016 – Извођење радова на санацији школске зграде Основне школе „Здравко Гложански“, општина Бечеј

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 51/2016 – Извођење радова на санацији школске зграде Основне школе „Здравко Гложански“, општина Бечеј, врши се измена тако што се мења део предмера и предрачуна радова.

Страна конкурсне документације 55/65 замењује се новом страном 55/65 предмера, страна конкурсне документације 59/65 замењује се новом страном предмера 59/65 и чини саставни део Конкурсне документације за јавну набавку број 51/2016.

3.6.	Демонтажа постојеће подне облоге од винила на спрату. Обрачун по м2.	м2.	962,00		
3.7.	Наношење самонивелишуће масе и прајмера као припрема подова за постављање подне облоге од винила. Обрачун по м2.	м2.	1.887,00		
3.8.	Набавка и уградња пода у учионицама: ХЕТЕРОГЕНИ ВИНИЛ ПОДОВИ за комерцијалну употребу дебљине 2,5мм. У цену урачунати лепак и постављање угаоних ПВЦ лајсни. Обрачун по м2.	м2.	1.887,00		
3.9.	Враћање постојеће зидне облоге на зидове са израдом нове подконструкције. Обрачун по м2.	м2.	1.900,00		
3.10.	Израда нове зидне облоге од дрвене ламперије са потребном подконструкцијом. У цену урачунати и бојење садолином три пута. Обрачун по м2.	м2.	440,00		
УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:					

4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
4.1.	Набавка и уградња прозорских портала са фиксним крилима од пуног дрвета- трослојни бели бор (82мм х 72мм). Застакљење: стаклопакет (4+12+4мм) флоат квалитета пуњено аргоном са нискоемисионимунутрашњим стаклом, минималне топлотне изолације стакла $U_f=1,1$ W/m ² K. Завршна обрада материјалима на воденој бази, боја отпорна на УВ зраке у тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку и уградњу окапница: споља од елоксираног алуминијума елоксаже у сличној боји дрвета, унутрашња окапница дрвена истог материјала и обраде као прозор. Све према шеми столарије. 240/220 - ПОС 3 100/200 - ПОС 4	КОМ. КОМ.	4,00 2,00		
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:	
1. РАДОВИ НА КРОВНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ	
2. РАДОВИ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЈИ	
3. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО:
	ПДВ 20%
	СВЕГА:

4.2.	Набавка и уградња улазног портала са симетричним двокрилним вратима у средини и фиксним деловима са стране и изнад од побољшљног алуминијумског профила са термопрекидом. Застакљење: стаклопакет (6+12+6мм) флоат квалитета пуњено аргоном спољно стакло каљено а унутрашње нискоемисионо минималне топлотне изолације стакла $U_f=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Парапет: сендвич панел са два елоксирана алуминијумска лима и термоизолацијом од тврдог стиропора $d=3\text{cm}$ између. Портал опремити: плитки ал. праг, припадајући оков са три шарке, брава са цилиндром и три кључа, припадајући опшав око врата у боју профила, кваке од алуминијума у мат завршној обради и механизам за затварање. Све према шеми бпаватије 580/260 - ПОС 5	ком.	1,00		
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:	
1. РАДОВИ НА КРОВНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ	
2. РАДОВИ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЈИ	
3. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
УКУПНО:	
ПДВ 20%	
СВЕГА:	

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А. БЕЧЕЈ	
Б. РАДИЧЕВИЋ	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:	
ПДВ 20%	
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:	

ПОТПИС И ПЕЧАТ