

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНА II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 17/2017 – Изградња фекалне канализације у индустријској зони "Миловановића Чаир" у Горњем Милановцу

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 17/2017 – Изградња фекалне канализације у индустријској зони "Миловановића Чаир" у Горњем Милановцу, врши се измена тако што се мења део предмера и предрачуна радова.

Страна конкурсне документације број 5/6 замењује се новом страном исте нумерације која се налази у прилогу и чини саставни део Измене II Конкурсне документације за јавну набавку број 17/2017.

Напомена: Изменом I комплетан Предмер и предрачун радова је измењен тако да су стране предмера и предрачуна радова обележене бројевима од 1 до 6.

9.	Набавка, транспорт и монтажа ливено гвозденог поклопаца са рамом. Поклопац пречника 625 мм уграђује се у АБ плочу и поставља на завршетку конусне цеви тако да му горња површина буде у равни коловоза. На шахтовима у зеленим површинама поклопац се уграђује у армирано-бетонски прстен 10 цм изнад коте терена. Поклопац треба да има везу рам – поклопац и дихтунг. Обрачун по комаду. на коловозу-400 кN носивости на тротоару и зеленом појасу-250 кN носивости	kom kom	10.00 45.00	x x	= =	
10	Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених пењалица у ревизионим окнима. Обрачун по комаду уграђене пењалице.	kom	192.00	x	=	
Укупно бетонски радови:						

V ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
1.	Набавка, транспорт и полагање у припремљеном рову HDPE двослојно коругованих (ребрастих) цеви СН-8, или одговарајућих, и фазонских елемената за спољну уличну инсталацију. Спајање цеви са натичним наглавком и гуменим заптивним прстеном. У цену улази разношење цеви дуж рова, монтажа и преглед сваке цеви и спојнице. Обрачун по м1. HDPE DN/ID 340/300 SN 8 - унутрашњи пречник 300 мм HDPE DN/ID 270/250 SN 8 - унутрашњи пречник 250 мм PVC f 160 mm - унутрашњи пречник 150 мм Т рачва 90° f 315/160 mm Т рачва 90° f 250/160 mm Лук 90° f 160 mm	m ¹ m ¹ m ¹ kom kom kom	2,122.22 153.22 12.00 5.00 4.00 9.00	x x x x x x	= = = = = =	
Укупно инсталатерски радови:						

VI ОСТАЛИ РАДОВИ						
1.	Испирање канализације пре хидраулићког испитивања, уз одстрањивање материјала који су доспели у канализацију приликом монтаже. Испирање се врши помоћу аутоцистерне. Обрачун по м1.	m ¹	2,275.44	x	=	
2.	Хидрауличко и техничко испитивање монтиране канализације, у складу са техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по м1.	m ¹	2,275.44	x	=	
3.	Геодетско снимање и израда Геодетског елѐбората од стране лиценциране фирме Изведеног објекта са предајом Инвеститору ради добијања употребне дозволе и потврде о уношењу у катастар подземних инсталација. Обрачун по м1.	m ¹	2,275.44	x	=	
4.	Израда пројекта изведеног објекта са комплетним спецификацијама, шемама и потребним геодетским подацима за сваку локацију на којој је интервенција извршена. Обрачун паушално.	пауш.			=	
Укупно остали радови:						