

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде,
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 23/2016 – Изградња секундарне водоводне мреже, мреже
атмосферске канализације и мреже канализације употребљених вода у радној зони
„Лозни калем” у Нишу (прва фаза)**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 23/2016 – Изградња секундарне водоводне мреже, мреже атмосферске канализације и мреже канализације употребљених вода у радној зони „Лозни калем” у Нишу (прва фаза), постојеће стране: 50/72, 57/72, 58/72, 59/72 и 62/72 замењује се новим странама, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

IV Набавно - монтажни радови:

Набавка, транспорт и уградња цеви:

*PE DN 225mm, PN 10 (унутрашњи пречник 200mm)	m1	1,560.00
*PEDN 160mm, PN 10 (унутрашњи пречник 150mm)	m1	1,410.00

Наб., трансп. и угр. фаз. комада и арм., PN 10:

T DN 225/225mm	ком	6.00
T DN 160/160mm	ком	3.00
BT DN 160/160mm	ком	2.00
BTr DN 225/160mm	ком	1.00
BTr EF DN 225/90mm	ком	19.00
BTr EF DN 225/160mm	ком	2.00
BTr EF DN 160/90mm	ком	14.00
PE zatvarac DN 225mm	ком	14.00
PE zatvarac DN 160mm	ком	11.00
PE DN 225mm, L=1000mm	ком	5.00
PE DN 160mm, L=1000mm	ком	2.00
MV DN 225mm	ком	5.00
MV DN 160mm	ком	2.00
MB DN 225mm	ком	14.00
MB DN 160mm	ком	15.00
MB DN 90mm	ком	2.00
BE DN 225mm	ком	1.00
BFL DN 225/200mm	ком	1.00
BE DN 90mm	ком	33.00
BFL DN 90/80mm	ком	33.00
PZ Ø 80mm	ком	33.00
N Ø 80mm	ком	33.00
FF Ø 80mm, L=150mm	ком	33.00
PH Ø 80mm, L=980mm	ком	33.00
WS 11o DN 225mm	ком	2.00
WS 11o DN 160mm	ком	5.00
W 30o DN 225mm	ком	1.00
* уличне капе за затвараче	ком	58.00
* уличне капе за хидранте	ком	33.00

Наб., транспорт и уградња спојног мат.:

гума Ø 200mm	ком	1.00
гума Ø 80mm	ком	132.00
8 M 20, L=90mm	ком	8.00
8 M 16, L=75mm	ком	1,056.00
вар DN 225mm	ком	351.00
вар DN 160mm	ком	334.00
вар DN 90mm	ком	32.00
Убетониравање шиберских и хидрантских капа	ком	91.00

СУМА МОНТАЖНИХ РАДОВА:

Набавка, транспорт и уградња песка у ров по целој ширини рова са потребним збијањем и обезбеђењем пројектованих нагиба дна рова, укључив и затрпавање истим материјалом до нивоа од гтпп 10cm изнад темена положене цеви са потребним подбијањем и набијањем материјала до потребне збијености MS > 40MPa. Насипање подразумева материјал доведен на градилиште. Мерење и обрачун насутог материјала вршиће се по m³ запремине засутог простора.

	m ³	2,117.27
Σ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА:		

III Бетонски радови:

Израда горњих плоча РШ-ова, од НТ АВ МВ 30, d=20 cm у грубој равной оплати дим 1,0x1,0m	m ³	24.23
Израда доњих плоча РШ-ова, од V-4 НТ МВ 30, d=20 cm у грубој равной оплати	m ³	24.23
Израда изравнавајућег слоја МВ 15, од неармираног бетона d=10cm	m ³	16.80
Израда зидова РШ-ова, од V-4 НТ МВ 30, d=20 cm у грубој равной оплати	m ³	38.85
Набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа GA 240/360. Обрачун по kg.	kg	922.34
Σ БЕТОНСКИХ РАДОВА:		

IV Набавно - монтажни радови:

Канализационе спирално мотане цеви са муфом од РЕ са заптивним гумама за спојеве, класе SN 8 ро ISO 9969

РЕ ID 300mm (унутрашњи пречник)	m ¹	1,040.00
РЕ ID 400mm (унутрашњи пречник)	m ¹	820.00
РЕ ID 500mm (унутрашњи пречник)	m ¹	580.00
РЕ ID 600mm (унутрашњи пречник)	m ¹	270.00
РЕ ID 700mm (унутрашњи пречник)	m ¹	120.00

Набавка, транспорт и монтажа ревизионог силаза цилиндричног облика унутрашњег пречника 1000mm од армирано-бетонских префабрикованих елемената

* прстенови, h=1,0m (прав)	kom	6.00
* прстенови, h=0,5m (прав)	kom	21.00
* прстенови, h=0,9m (кос)	kom	53.00

Шахт поклопац са рамом, израђен од лива G 40 у складу са EN 124, заштићен битуменским премазом, светлог отвора мин. 600mm, носивости не мање од 40MPa.	kom.	56.00
Наб., трансп. и монт. готових пењалица DIN 1212	kom	215.00

Σ МОНТАЖНИХ РАДОВА:

V Остали радови:

Испитивање канализације на вододрживост	m ¹	2,830.00
Обележавање трасе	m ¹	2,830.00
Геодетско мерење и обележавање елемената објекта. Снимање изведеног стања објекта.		
Обезбеђење потврде од стране РГЗ-а да је објекат спроведен кроз операт.	m ¹	2,830.00
Σ ОСТАЛИХ РАДОВА:		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I Припремни радови:
II Земљани радови:
III Бетонски радови:
IV Набавно - монтажни радови:
V Остали радови:
СВИХ РАДОВА:
ПДВ 20%:
УКУПНО:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ " Naissus" - Ниш
- СЕКТОР ИНВЕСТИЦИЈА И РАЗВОЈА - РАЗВОЈА

ЛОЗНИ КАЛЕМ

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведена депонија и транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавезилокалне самоуправе и не урачунава

ТЕХНИЧКИ ОПИС	Ј.М.	КОЛ.	ЈЕД.ЦЕНА	ИЗНОС
---------------	------	------	----------	-------

I Припремни радови:

Чишћење терена - уклањање корова и осталог отпадног материјала и сечење сувих грана.

Раскрчивање грмља. Материјал уклонити са површине и одвести на депоније.

У позицију је укључен утовар, превоз, истовари разастирање и уградња на депонији.

Формирање градилишта, довођење инфраструктуре до градилишта.

паушално

Σ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА :

II Земљани радови:

Крчење шибља m² 1,840.00

IV Набавно - монтажни радови:

Канализационе спирално мотане цеви са муфом од PE са заптивним гумама за спојеве, класе SN 8 по ISO 9969

PE ID 300mm (унутрашњи пречник)	m ¹	1,800.00
---------------------------------	----------------	----------

PE ID 400mm (унутрашњи пречник)	m ¹	500.00
---------------------------------	----------------	--------

Набавка, транспорт и монтажа ревизионог силаза цилиндричног облика унутрашњег пречника 1000mm од армирано-бетонских префабрикованих елемената

* прстенови, d=0,5m(прав)	kom	13.00
---------------------------	-----	-------

* прстенови, d=0,9m (кос)	kom	46.00
---------------------------	-----	-------

Шахт поклопац са рамом, израђен од лива G 40 у складу са Н 124, заштићен битуменским премазом, светлог отвора мин. 600mm, носивости не мање од 40МПа	kom	46.00
--	-----	-------

Наб.,трансп. и монт. готових пењалица DIN 1212

Наб.,трансп. и монт. готових пењалица DIN 1212	kom	114.00
--	-----	--------

Σ МОНТАЖНИХ РАДОВА:

V Остали радови:

Испитивање канализације на вододрживост	m ¹	2,300.00
---	----------------	----------

Обележавање трасе	m ¹	2,300.00
-------------------	----------------	----------

Геодетско мерење и обележавање елемената објекта.	m ¹	2,300.00
---	----------------	----------

Снимање изведеног стања објекта.

Обезбеђење потврде од стране РГЗ-а да је објекат спроведен кроз операт.

Обезбеђење потврде од стране РГЗ-а да је објекат спроведен кроз операт.

Обезбеђење потврде од стране РГЗ-а да је објекат спроведен кроз операт.

Σ ОСТАЛИХ РАДОВА: