

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 8/2019

Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 8/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану врши се замена постојеће стране 48/91 новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

Број позације	Опис позације	Једин. мере	Колѝина	Јединиѝна цена (din)	Укупно (din)
1,05	Уклањање и рушење колских прилаза: Извршити рушење колских прилаза који се по пројекту укидају и прилаза чије је рушење неопходно да би се адекватно извели слојеви коловозне конструкције. Просечна дебљина подлоге је од 20-30cm различитих састава. Ако је колски прилаз изведен од бехатон плоча или цигле, ове елементе повадити ручно, очистити и депоновати у непосредној близини за каснију уградњу (враћање у првобитно стање). Шут настао рушењем утоварити у возило и одвести на депонију, истоварити и распланирати. У цену урачунати сав потребан рад и материјал.				
b)	од туцаника просечне дебљине 20-30 cm	m2	8,00		
c)	од цигле просечне дебљине 20 cm (ручно уклањање и депоновање цигле)	m2	6,50		
1,06	Уклапање постојећег цевастог пропуста: Неоштећене цеви пропуста пажљиво уклонити и депоновати у непосредној близини на место које одреди надзорни орган, а остале цеви и настали шут утоварити у транспортно средство, одвести и истоварити на депонију. У цену урачунати сав потребан рад, транспорт и материјал.	m1	10,00		
1,07	Сечење асфалта: Пре рушења коловоза потребно је извршити сечење асфалта. Сечење вршити циркулационим резачем. Линија засецања на површини треба да је права. У цену урачунати сав потребан рад и материјал.	m1	43,00		
1,08	Припрема спојева за наставак асфалтних радова	m1	43,00		
1,14	Геодетско снимање изведеног објекта	паушал			
1,15	Израда пројекта изведеног стања	ком	1,00		
	УКУПНО 1.				
2. Земљани радови					
2,01	Ископ земље III и IV категорије у широком откопу: Предвиђено је да се 95% ископа врши машинским путем а 5% ручно.	m3	1.035,49		
2,02	Набијање подтла: Набијање подтла извести механичким средствима. Захтева се збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку 100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини до 50 cm. У цену обрачунати сав потребан рад, материјал и контролно испитивање.	m2	1.970,89		