

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНУ III КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

### **ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 27/2018**

#### **Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 27/2018 – Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу врши се замена постојеће стране 92/294 ново страном исте нумерације.

1.3.	Демонтажа постојеће цевне мреже и арматура на водоводној инсталацији на санитарним чворовима и вертикалама хладне воде, топле воде и циркулације и пожарној хидрантској мрежи а према пројекту. Сакупљање демонтираних елемената и одлагање на за то предвиђено место.Обрачунава се по метру дужном демонтираног цевовода.	м		100.00		
1.4.	Демонтажа постојеће цевне мреже и елемената фекалне канализације на санитарним чворовима и вертикалама а према пројекту. Сакупљање демонтираних елемената и одлагање на за то предвиђено место.Обрачунава се по метру дужном демонтираног цевовода .	м		40.00		
1.5.	Разбијање слојева Разбијање слојева пода, подне плоче и зида за извођење за демонтажу постојећих и постављање нових водоводних и канализационих инсталација и поправка након изведених инсталација. Обрачунава се по метру квадратном.	м2		8.00		
1.6.	Одвоз материјала Одвоз демонтираног материјала на депонију за то предвиђену коју одреди локална самоуправа или до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. потребно планирање и трошкове депоније. У цену је урачунат утовар, транспорт и истовар на депонији, потребно планирање и трошкове депоније. Обрачунава се по м3 материјала.	м3		10.00		
<b>1. СВЕГА ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>						
<b>2 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>						
р.бр.	опис позиције	ј.м	кол.	цена/ј.м.	свега	
2.1.	Разбијање тротоара Разбијање слојева тротоара за извођење водоводног и канализационог прикључка и поправка тротоара по изведеном прикључку. Обрачунава се по м2 тротоара.					
	<b>воловол</b>	<b>м2</b>		<b>2.00</b>		
2.2.	Ископ рова Машински (80%)и ручни (20%) ископ рова за полагање цевовода и објеката на мрежи , са планирањем и извођењем дна по пројектованим котама, ширине 80-100цм. Ископани материјал депоновати на 1м од ивице рова да би се спречило одроњавање. Машински се врши груби ископ а ручно фини ископ са планирањем дна до пројектованих кота. Обрачунава се по м3 ископаног материјала.					
	<b>у земљи III и IV категорије</b>					