

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ III КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 131/2017

Изградња фискултурне сале за потребе Специјалне школе „Први новембар“ и корисника услуга Јавне установе „Зрчак“, град Чачак

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 131/2017 – Изградња фискултурне сале за потребе Специјалне школе „Први новембар“ и корисника услуга Јавне установе „Зрчак“, град Чачак, постојеће стране 52/206, 58/206, 83/206 и 84/206 замењују се новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

ПВЦ СТОЛАРИЈА РАДОВИ					
РБ.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈМ	КОЛИЧИНА	ЈЦ	УКУПНО
1	Израда и уградња ПВЦ шестокоморне столарије са нискоемисионим стаклима 4+8+4+8+4 мм које је напуњено криптоном, са термопрекидом. Профил мора имати максимално max. $U_f = 1,05$, пакет стакла мора имати максимално $U_g = 0,7$. За наведене материјале се доказује атестом. Максимални коефицијент пролаза топлоте за цео прозор се доказује прорачуном на основу атестиранаих делова и максимално може бити мањи или једнак 1. Све извести од квалитетног материјала, стручном радном снагом. У цену урачунати слепи шток, парапетне даске и солбанке као исве остало сто је потребно за функционисање исто је предвиђено шемама. ПВЦ столарија је беле боје. Цена се односи на следеће елементе:				
	прозор, поз 1, димензије Ø 312	ком	18,00		
	прозор, поз 2, димензије 312/100	ком	8,00		
	прозор, поз 3, димензије 327/190	ком	1,00		
	прозор, поз 4, димензија 100/125	ком	1,00		
	прозор, поз 5, димензија 400/182	ком	1,00		
	прозор, поз 6, димензија 275/182	ком	1,00		
	прозор, поз 7, димензије 342/170	ком	2,00		
	прозор, поз 8, димензија 80/400	ком	1,00		
	прозор, поз 9, димензија 80/480	ком	1,00		
	прозор, поз 10, димензија 80/560	ком	1,00		
свега Столарски радови:					

БРАВАРСКИ РАДОВИ					
РБ.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈМ	КОЛИЧИНА	ЈЦ	УКУПНО
1	Израда и уградња елемената од квалитетног материјала стручном радном снагом, по опису из шема. Ценом обухватити комплетну израду, застакљивање, елоксажу, пластифицирање или фарбање и уградњу следећих елемената: Обрачун по комаду.	ком			
	*улазна врата од пластифицираног алуминијумског шестокоморног профила са нискоемисионим стаклима 4+12+6 мм које је напуњено криптоном, поз I, димензија 342/240	ком	2,00		
	*улазна врата од пластифицираног алуминијумског шестокоморног профила са нискоемисионим стаклима 4+12+6 мм које је напуњено криптоном, поз II, димензија 180/220+70	ком	1,00		
	*улазна врата од пластифицираног алуминијумског шестокоморног профила са испуном од типског изолационог панела, поз III, димензија 312/342	ком	1,00		

4	<p>Израда спуштених касетираних минералних плафона:</p> <p>Испорука и монтажа минералног хигијенског спушеног плафона (равна ивица), димензија 600*600*15 мм са заштитним антимикуробским третманом (онемогућава размножавање бактерија, настанак буђи и гљивица), влагоотпорност RH95%, реакција на пожар A2 – s1, d0; рефлексije светлости 87% према EN ISO 7724-2&3. Плоче се постављају на оригиналну потконструкцију висине 43 мм и носивости 10,5 kg/m2, беле боје. Плафонски систем треба да поседује системску гаранцију произвођача од 30 година. Позицијом обухватити и ободни профил. Висина спуштања h=170cm.</p> <p>Обрачун по м2.</p>	m2	50,00		
5	<p>Израда застора од бехатон плоча ДУПЛО Т, димензија 20*16,5*6 цм (КЗд=6 цм) у сивој боји без завршног слоја, на подлози од ризле 4-8 мм д=4 цм уз предходну припрему подлоге. У цену урачуната и набавка и постављање баштенских ивичњака 7/20/50 цм у дужини од 120м.</p> <p>Обрачун по м2.</p>	m2	170,00		
6	<p>Израда спушеног плафона по систему "Хантер-Даглас" са завршним лајснама уз зид.</p> <p>Обрачун по м2.</p>	m2	190,00		
свега Разни радови:					

4	Бојење видне челичне цевне мреже са термоотпорном бојом и то у два премаза.	м ²	18
5	Испорука и монтажа циркулационе пумпе, произвођача "Grundfos"(тип MAGNA 1 50-60 F) или адекватно истих карактеристика , једна радна и једна резервна. Следећих карактеристика V= 7,92м ³ /h H = 1,8 мVs	ком	2
6	Испорука и монтажа термометра праве или угаоне израде према графичкој документацији, мерног опсега 0-130 °C.	ком	4
7	Испорука и монтажа манометра 0 - 16 бар, Р 1/2 "	ком	4
8	Набавка и уградња ултразвучног мерача енергије са ограничењем протока следећих карактеристика: V=3,23 м ³ /h	ком	1
9	Набавка и уградња елемената аутоматске регулације за клизно вођење температуре разводне воде у зависности од спољне температуре и даљинским читавањем, "Fenix" из Ниша или адекватно истих карактеристика. У цену урачунати постављање и повезивање каблова: а) Комби пролазни регулациони вентил KV 32/16 са EPV 3N/K б) Регулационо управљачка јединица XF5000 ц) Пипак за спољне утицаје STS-1 д) Пипак за течности CTS-1 е) Непрекидно напајање NN5000/2 ф) Трансформатор TR-75 за рад EPV 3N/K	компл.	1
10	Испорука и монтажа равних запорних вентила са прирубницама, контраприрубницама, завртњима за везу и заптивним материјалом. DN 65 НП 6 ДН 40 НП 6 ДН 40 НП 16 ДН 20 НП 16	ком ком ком ком	7 2 2 2
11	Набавка и уградња регулационог и зауставног вентила са мерним вентилима за мерење диференцијалног притиска: ДН 65 НП 6 ДН 40 НП 6	ком ком	1 1

12	Набавка и уградња одвајача нечистоћа:		
	ДН 40 НП 16	ком	1
	ДН 65 НП 6	ком	1
13	Набавка и уградња манометарске славина.		
	Р 1/2"	ком	4
14	Израда и уградња одзрачних посуда комплетно са одзрачним вентилом ДН15 НП16 и одзрачном цеви ф 1/2".		
	Ø 108 X 3,6; L=200 mm	ком	2
15	Израда и уградња одзрачних посуда комплетно са одзрачним вентилом ДН 15 НП 6 и одзрачном цеви ф 1/2".		
	Ø 108 X 3,6; L=250 mm	ком	6
16	Испорука и монтажа котловске славине за пражњење и пуњење инсталације са капом и ланцем.		
	Р 20	ком	4
17	Израда и уградња разделника и сабирника са три прикључка. Сабирник и разделник изоловати минералном вуном д = 40 мм у облози од Ал лима.		
	Ø 159 X 4,5 L= 1000 mm	ком.	2
18	Испорука и монтажа разделника радијаторског грејања за раздјеливање и прикупљање грејане воде из прикључних радијаторских водова.Разделници и сабирници радијаторског грејања су пречника 1", а прикључци су 3/4". и 1/2".		
	За 3 грејна круга дужине 245 мм	ком.	3
	За 4 грејна круга дужине 300 мм	ком.	2
	За 6 грејна круга дужине 410 мм	ком.	1
	За 7 грејна круга дужине 465мм	ком.	1
	За 8 грејна круга дужине 620мм	ком.	1
19	Набавка и монтажа разделног ормарића за уградњу у зид:		
	600 x 700 x 115-170 mm		5
	900 x 700 x 115-170 mm		3
20	Испорука и монтажа кугл вентила:		
	ДН15	ком.	1
	ДН20	ком.	7
21	Набавка и уградња хватача нечистоћа:		
	ДН20	ком.	7
	ДН15	ком.	1