

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ IV КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 52/2018**

**Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 52/2018 – Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица врши се замена постојеће стране број 58/212 новом страном исте нумерације.

1	"Набавка, постављање, стругање и лакирање паркета преко бетонске подлоге. Поставити буков паркет СТАНДАРД КЛАСЕ, дебљине 20 мм, у слогу ШАХ ПОЉА, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлекс масе, што тађе. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне И класе и на сваких 80 цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком." Обрачун по м <sup>2</sup> .				
	Буков паркет у просторијама за боравак деце и канцеларијама.	м <sup>2</sup>	407,69		
<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ:</b>					

<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>		ј.м.	Количина	Цена	Износ
<b>Обрада зидова и плафона</b>					
1	Набавка и транспорт потребног материјала, припрема подлоге, глетовање и бојење зидова и плафона два пута дисперзивном БЕЛОМ бојом. Обрчун се врши по стварним површинама плафона, косих плафона и бочних ивица греда и подвлака. код зидова отвори до 3 м <sup>2</sup> се не одбијају, а код отвора преко 3 м <sup>2</sup> одбија се разлика преко 3 м <sup>2</sup> . спалетне се не обрачунавају посебно. ако је подножје од којег се мери висина израђено од другог материјала код обрачуна површине додаје се 20% површине подножја. за веће висине повећава се утрошак радног времена и исти треба да је укалкулисан у цену, и то: за висине 4-6 м .....+10% за висине 6-8 м .....+15% за висине преко 8 м .....+20% за површине до 200 м <sup>2</sup> на целом објекту ....+18% фабричке хале без уклањања масина .....+25% поправке површине до 1.00 м <sup>2</sup> .....+15% просторије мање од 3 м <sup>2</sup> .....+60% глетовање на грубом песку .....+50% Ценом зарачунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и уклањање вишка материјала и чишћење шута на градилишту по завршеним радовима. Обрачун по м <sup>2</sup> .				
	Малтерисани зидови и плафон	м <sup>2</sup>	2400,00		
<b>Ограде</b>					
2	"Бојење металне ограде бојом, за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал." Обрачун по м <sup>2</sup> .				
	а. Ограде.	м <sup>2</sup>	32,00		
	б. Степенишне ограде.	м <sup>2</sup>	35,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:</b>					

<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>		ј.м.	Количина	Цена	Износ
<b>Олуци</b>					
1	"Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм." Обрачун по м.				
	РШ 50	м	169,20		
2	"Израда и монтажа маске, украсног поцинкованог лима испред лежећих олука. Украсни лим израдити од поцинкованог лима развијене ширине 25 цм, дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта."Опшивање стрехе, веза хоризонталног олука и кровне равни покривене црепом. Обрачун по м.				
		м	169,20		
3	"Израда и монтажа висећих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм." Обрачун по м.				
	РШ 50	м	72,80		
<b>ДИМЊАЦИ</b>					