

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНА I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 74/2016 – Реконструкција локалних путева у селу Сувојница, општина Сурдулица

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 74/2016 – Реконструкција локалних путева у селу Сувојница, општина Сурдулица, врши се измена тако што се мења комплетан предмер и предрачун радова.

Измењен предмер радова чини саставни део Конкурсне документације за јавну набавку број 74/2016.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 3245 и 5177

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на КП бр. 1539 К.О. Дугојница и КП број 1517 К.О. Дугојница. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет понуђача - извођача радова.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

бр.	позиција	јед. мере	количина	цена	укупно
1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	322,19		

КУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. За израду коловоза и са превозом на депонију.Обрачун по м ³ ископане и транспортоване земље у самониклом стању.	м ³	519,00		
4	Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. За израду земљаних јаркова превозом на депонију .Обрачун по м ³ ископане и транспортоване земље у самониклом стању.	м ³	13,00		
5	Уређење постелице планума доњег строја коловоза.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал 3 и 4 категорије до потребне збијености од 50 МПа. Обрачун по м ²	м ²	1.277,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

6	Набавка и уграђивање природног шљука 0-62мм дебљине д=25цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 МРа. Обрачун по м ³	м ³	298,00		
7	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 80 МРа. Обрачун по м ³	м ³	106,00		
8	Набавка и уградња дробљеног каменог агрегата за израду банкина просечне дебљине 10цм .У цену урачути разастирање и набијањем у слојевима до потребне збијености од 80 МРа . Обрачун по м ² .	м ²	296,00		
9	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНС 32 д=8цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² .	м ²	959,00		
10	Справљање и машинско уграђивање асфалт бетона за израду коловоза АБ11 д=5цм.Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 5цм.	м ²	899,00		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

11	Израда прикључних путева, у цену урачунати ископ земље у дубини од 50цм.,са утоваром и одвозом на депонију,као и израду нове конструкције коловоза комплет са шљунком д=25цм ,потребне збијености од 60 МРа, дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм потребне збијености од 80 МРа и асфалтом А.Б11 д=5цм и Б.Н.С.32 д=8цм. Обрачун по м ² .	м ²	388,00		
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

ПДВ 20%

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 1480

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на КП бр. 1539 К.О. Дугојница и КП број 1517 К.О. Дугојница. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет понуђача - извођача радова.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

бр.	позиција	јед. мере	количина	цена	укупно
1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	397,00		

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. За израду коловоза и са превозом на депонију.Обрачун по м ³ ископане и транспортоване земље у самониклом стању.	м ³	585,45		
3	Уређење постелице планума доњег строја коловоза.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал 3 и 4 категорије до потребне збијености од 50 Мра. Обрачун по м ²	м ²	1.428,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

7	Набавка и уграђивање природног шљука 0-62мм дебљине д=25цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разасирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 МПа. Обрачун по м³.	м³	267,30		
8	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разасирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 80 МПа. Обрачун по м³	м³	119,00		
9	Набавка и уградња дробљеног каменог агрегата за израду банкина просечне дебљине 10цм .У цену урачути разасирање и набијањем у слојевима до потребне збијености од 80 МПа . Обрачун по м².	м²	390,08		
10	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНС 32 д=8цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м².	м²	1.053,13		
11	Справљање и машинско уграђивање асфалт бетона за израду коловоза АБ11 д=5цм.Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² за слој дебљине 5цм.	м²	975,10		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

13	Израда прикључних путева, у цену урачунати ископ земље у дубини од 50цм. са утоваром и одвозом на депонију као и израду нове конструкције коловоза комплет са шљунком д=25цм, потребне збијености од 60 МПа, дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм потребне збијености од 80 Мпа, туцаником д=15цм и асфалтом А.Б11 д=8цм и Б.Н.С.32 д=8цм. Обрачун по м².	м²	60,00		
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

ПДВ 20%

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПУТ НА К.П.1838

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на КП бр. 1539 К.О. Дугојница и КП број 1517 К.О. Дугојница. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет понуђача - извођача радова.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

бр.	позиција	јед. мере	количина	цена	укупно
-----	----------	-----------	----------	------	--------

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	124,51		
---	--------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. За израду коловоза и са превозом на депонију.Обрачун по м ³ ископане и транспортоване земље у самониклом стању.	м ³	253,00		
3	Уређење постељице планума доњег строја коловоза.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал 3 и 4 категорије до потребне збијености од 50 Мра. Обрачун по м ²	м ²	480,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

7	Набавка и уграђивање природног шљунка 0-62мм дебљине д=25цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разасирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 МПа. Обрачун по м ³	м ³	112,04		
8	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разасирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 80 МПа. Обрачун по м ³	м ³	40,00		
9	Набавка и уградња дробљеног каменог агрегата за израду банкина просечне дебљине 10цм .У цену урачути разасирање и набијањем у слојевима до потребне збијености од 80 МПа . Обрачун по м ² .	м ²	112,60		
10	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНС 32 д=8цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² .	м ²	360,27		
11	Справљање и машинско уграђивање асфалт бетона за израду коловоза АБ11 д=5цм.Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 5цм.	м ²	338,00		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

13	израда прикључних путева, у цену урачунати ископ земље у дубини од 50цм.,са утоваром и одвозом на депонију као и израду нове конструкције коловоза комплет са шљунком д=25цм, потребне збијености од 60 МПа, дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм потребне збијености од 80 Мпа, туцаником д=15цм и асфалтом А.Б11 д=5цм и Б.Н.С.32	м ²	56,50		
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

ПДВ 20%

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ПУТ НА К.П.5166

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на КП бр. 1539 К.О. Дугојница и КП број 1517 К.О. Дугојница. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет понуђача - извођача радова.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

бр.	позиција	јед. мере	количина	цена	укупно
1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	147,00		

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. За израду коловоза и са превозом на депонију.Обрачун по м ³ ископане и транспортоване земље у самониклом стању.	м ³	381,77		
3	Уређење постељице планума доњег строја коловоза.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал 3 и 4 категорије до потребне збијености од 50 Мра. Обрачун по м ²	м ²	755,47		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

5	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 МРа. Обрачун по м ³	м ³	65,28		
6	Набавка и уградња дробљеног каменог агрегата за израду банкина просечне дебљине 10цм .У цену урачути разастирање са набијањем у слојевима до потребне збијености од 80 МРа . Обрачун по м ² .	м ²	140,96		
7	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНС 32 д=8цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² .	м ²	605,97		
8	Справљање и машинско уграђивање асфалт бетона за израду коловоза АБ11 д=5цм.Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 5цм.	м ²	563,70		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

10	Израда прикључних путева, у цену урачунати ископ земље у дубини од 50цм.,са утоваром и одвозом на депонију као и израду нове конструкције коловоза комплет са шљунком д=25цм, потребне збијености од 60 МРа, дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм потребне збијености од 80 Мра, туцаником д=15цм и асфалтом А.Б11 д=5цм и Б.Н.С.32 д=8цм. Обрачун по м ² .	м ²	238,00		
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

ПДВ 20%

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 5165

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на КП бр. 1539 К.О. Дугојница и КП број 1517 К.О. Дугојница. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет понуђача - извођача радова.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

бр.	позиција	јед. мере	количина	цена	укупно
-----	----------	-----------	----------	------	--------

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	290,56		
---	--------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. За израду коловоза и са превозом на депонију.Обрачун по м ³ ископане и транспортоване земље у самониклом стању.	м ³	658,60		
4	Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. За израду земљаних јаркова превозом на депонију.Обрачун по м ³ ископане и транспортоване земље у самониклом стању.	м ³	248,10		
5	Уређење постељице планума доњег строја коловоза.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал 3 и 4 категорије до потребне збијености од 50 Мра. Обрачун по м ²	м ²	1.234,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

6	Набавка и уграђивање природног шљука 0-62мм дебљине д=25цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 МПа. Обрачун по м ³	м ³	289,00		
7	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 80 МПа. Обрачун по м ³	м ³	102,12		
8	Набавка и уградња дробљеног каменог агрегата за израду банкина просечне дебљине 10цм .У цену урачути разастирање и набијањем у слојевима до потребне збијености од 80 МПа . Обрачун по м ² .	м ²	289,64		
9	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНС 32 д=8цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² .	м ²	926,73		
10	Справљање и машинско уграђивање асфалт бетона за израду коловоза АБ11 д=5цм.Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 5цм.	м ²	869,00		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

11	Израда прикључних путева, у цену урачунати ископ земље у дубини од 50цм.,са утоваром и одвозом на депонију као и израду нове конструкције коловоза комплет са шљунком д=25цм ,туцаником д=15цм и асфалтом А.Б11 д=5цм и Б.Н.С.32 д=8цм. Обрачун по м ² .	м ²	187,00		
12	Чишћење постојећих пропуста од грања, ниског растиња и земљаног материјала. Обрачун паушално по ком.	ком	1,00		

УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

ПДВ 20%

УКУПНО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. К.П. 3245 и 5177	
2. К.П. 1480	
3. К.П. 1838	
4. К.П. 5166	
5. К.П. 5165	
укупно без ПДВ:	
ПДВ:	
укупно са ПДВ:	