



**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**  
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 14/2019**

**Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак  
рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин**

јануар 2019. године

## **1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у даљем тексту: Наручилац).

Интернет адреса Наручиоца: [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs)

### **1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Јавна набавка број 14/2019 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗЈН).

### **1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке број 14/2019 је реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин.

Шифра ОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији.

### **1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке број 14/2019 спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

### **1.5 КОНТАКТ**

Лице за контакт: Снежана Костић  
Имејл и број факса: [snezana.kostic@privreda.gov.rs](mailto:snezana.kostic@privreda.gov.rs), 011/333-4157

## **2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

У поступку јавне набавке број 14/2019 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

P.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.	<b>Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)</b>
Доказ	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
2.	<b>Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)</b>
Доказ	<p><u>Правна лица</u> достављају:</p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p><u>Предузетници и физичка лица</u> достављају:</p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као член организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p><b>Напомена:</b> Овај доказ не може бити старији од <b>два месеца</b> пре отварања понуда</p>

3.	<b>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН</b>
Доказ	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p><b>Напомена 1:</b> Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место</p> <p><b>Напомена 2:</b> Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда</p>
<b>Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР.</b>	
4.	<b>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).</b>
Доказ	Потписан оверен Образац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. <u>Уколико понуду подноси група понуђача</u> , сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву
5.	<b>Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке</b>
Доказ	Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова <u>или копија лиценце за рад геодетске организације</u> за геодетске радове под тачком 3: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова <u>или навођење интернет стране</u> на којој су подаци јавно доступни.

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

У поступку јавне набавке број 14/2019 понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:

P.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни приход у минималном износу од 40.000.000,00 динара
Доказ	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 2016. и 2017. години не задовољава износ захтеван у конкурсној документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2018. годину
2.	Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду од 2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове на изградњи и/или реконструкцији и/или рехабилитацији и/или санацији саобраћајница у износу од минимум <b>70.000.000,00</b> динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од <b>20.000.000,00</b> динара без ПДВ
Доказ	<p><b>Потврда, уговор и окончана ситуација</b> (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена.</p> <p>Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.</p> <p>Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назив и адреса наручиоца</li> <li>- назив и адреса понуђача</li> <li>- предмет уговора</li> <li>- вредност изведенih радова</li> <li>- број и датум уговора</li> <li>- контакт особа наручиоца и телефон</li> <li>- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца</li> </ul> <p><b>Посебна напомена:</b></p> <p>Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведенih радова од стране понуђача.</p>

3.	<p>Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцима и то:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 60%;">410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812</td><td style="width: 40%;">1 извршилац</td></tr> </table>	410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812	1 извршилац												
410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812	1 извршилац														
Доказ	<p>Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)</p> <p>Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.</p> <p>Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уговор о привременим и повременим пословима;</li> <li>2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);</li> <li>3. Уговор о допунском раду.</li> </ol>														
4.	<p>Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>кацион кипер</td><td>комада 4</td></tr> <tr><td>финишер</td><td>комада 1</td></tr> <tr><td>багер</td><td>комада 2</td></tr> <tr><td>грејдер</td><td>комада 1</td></tr> <tr><td>булдозер</td><td>комада 1</td></tr> <tr><td>асфалтна база</td><td>комада 1</td></tr> <tr><td>ваљак</td><td>комада 2</td></tr> </table>	кацион кипер	комада 4	финишер	комада 1	багер	комада 2	грејдер	комада 1	булдозер	комада 1	асфалтна база	комада 1	ваљак	комада 2
кацион кипер	комада 4														
финишер	комада 1														
багер	комада 2														
грејдер	комада 1														
булдозер	комада 1														
асфалтна база	комада 1														
ваљак	комада 2														
Доказ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>пописна листа са датумом 31.12.2018. године</b>, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача <b>или аналитичка картица</b> основних средстава потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача;</li> <li>2) <b>рачун и отпремница</b> за средства набављена од 1.1.2019. године;</li> <li>3) <b>уговор о закупу</b>, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. године;</li> <li>4) <b>уговор о лизингу</b></li> </ol> <p>На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку опрему.</p>														
5.	Да достави средства обезбеђења и то:														

Доказ	<b>Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал</b> , у износу од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ
6.	Да, у случају заједничке понуде достави:
Доказ	<b>Споразум</b> којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог условия.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог условия.

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова не мора да достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН јер је тај податак јавно доступан на интернет страници Републичког геодетског завода.

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају непримениљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

### 3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса.

## 4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

### 4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs).

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - **Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин (НЕ ОТВАРАТИ).**

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.

Крајњи рок за достављање понуда је **4. март 2019. године до 9.00** часова.

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити **4. марта 2019. године у 13.00** часова у просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

#### **4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ**

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације.

#### **4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуда са варијантама није дозвољена.

#### **4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин- НЕ ОТВАРАТИ или

Допуна понуде за јавну набавку 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин - НЕ ОТВАРАТИ или

Опозив понуде за јавну набавку 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин - НЕ ОТВАРАТИ или

Измена и допуна понуде за јавну набавку 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде за јавну набавку.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.

#### **4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

#### **4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача.

Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

#### **4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који **обавезно садржи**:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Инвеститору.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

#### **4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

##### Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ.

##### Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За утврђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.

##### Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова **максимално 60 календарских дана**.

##### Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

#### **4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цену без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

#### **4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач је у обавези да уз понуду достави

**Банкарску гаранцију за озбиљност понуде** – оригинал, у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-1620-21.

Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира у следећим случајевима:

- а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци
- б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причинујену трећим лицима и стварима трећих лица.

#### **4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

#### **4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на имејл [snezana.kostic@privreda.gov.rs](mailto:snezana.kostic@privreda.gov.rs) или факсом на број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Снежана Костић, сваког радног дана 07.30 – 15.30 часова.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 14/2019- Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин” .

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

#### **4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.

Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је **Владан Весић, телефон 064/872-3364, у периоду од 10 до 14 часова.**

Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације, који не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације.

#### **4.15 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs)

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и допунама Конкурсне документације.

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

#### **4.16 КОМУНИКАЦИЈА**

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs)

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

#### **4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном.

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### 4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

#### 4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламираје потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

#### **4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине:

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

#### **4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на имејл [snezana.kostic@privreda.gov.rs](mailto:snezana.kostic@privreda.gov.rs), факсом на број 011/333-4157 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

#### **4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је :

**Потврда о извршеној уплати таксе** која мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи подatak да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) Корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

**Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 **или**

**Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) **или**

**Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних нававки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

#### 4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

#### **4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

#### **4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

#### **4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

#### **4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

## **4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ**

Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту постављања градилишне табле.

### **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:**

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.
2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске утицаје.

### **ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА:**

1. **Лого Министарства привреде** позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 x 40cm.
2. **Лого Европске инвестиционе банке** позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 x 40cm.
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:
  - а) Назив, намена и величина објекта и
  - б) Број катастарске парцеле
4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу
5. На доњем делу табле наведено је следеће:
  - а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт)
  - б) Име одговорног пројектанта
  - в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши надзор
  - г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за које се не издаје грађевинска дозвола)
  - д) Датум почетка грађења
  - ђ) Рок завршетка изградње објекта
  - е) Назив Наручиоца
  - ж) Назив Инвеститора

**4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ)**

	<b>НАЗИВ ОБРАСЦА</b>	<b>БРОЈ ОБРАСЦА</b>
<b>1.</b>	Образац понуде	<b>ОБРАЗАЦ БР. 1</b>
<b>2.</b>	Општи подаци о понуђачу	<b>ОБРАЗАЦ БР. 2</b>
<b>3.</b>	Општи подаци о члану групе понуђача	<b>ОБРАЗАЦ БР. 3</b>
<b>4.</b>	Изјава о посети локације	<b>ОБРАЗАЦ БР. 4</b>
<b>5.</b>	Изјава о одговорном извођачу	<b>ОБРАЗАЦ БР. 5</b>
<b>6.</b>	Списак изведенних радова	<b>ОБРАЗАЦ БР. 6</b>
<b>7.</b>	Потврда о реализацији уговора	<b>ОБРАЗАЦ БР. 7</b>
<b>8.</b>	Изјава о расположивости техничке опреме	<b>ОБРАЗАЦ БР. 8</b>
<b>9.</b>	Модел уговора	<b>ОБРАЗАЦ БР. 9</b>
<b>10.</b>	Трошкови припреме понуде	<b>ОБРАЗАЦ БР. 10</b>
<b>11.</b>	Изјава о независној понуди	<b>ОБРАЗАЦ БР. 11</b>
<b>12.</b>	Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности	<b>ОБРАЗАЦ БР. 12</b>
<b>13.</b>	Предмер и предрачун	<b>ОБРАЗАЦ БР. 13</b>

**Образац 1.**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2019. године  
за јавну набавку 14/2019– Реконструкција улица на територији општине  
Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина  
Варварин

**1) Општи подаци о понуђачу:**

Скраћени назив: \_\_\_\_\_

Седиште и адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

а) понуђач који наступа самостално    б) понуђач – носилац посла    в) понуђач из групе понуђача    г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем    д) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив: \_\_\_\_\_

Седиште и адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

а) понуђач који наступа самостално    б) понуђач – носилац посла    в) понуђач из групе понуђача    г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем    д) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив: \_\_\_\_\_

Седиште и адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

а) понуђач који наступа самостално    б) понуђач – носилац посла    в) понуђач из групе понуђача    г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем    д) подизвођач (заокружити)

**НАПОМЕНА:** Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача

- 2)** Понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2019. године подносимо  
**а)** самостално **б)** заједничку понуду **ц)** са подизвођачем **д)** заједнички са подизвођачем

<b>Укупна цена без ПДВ</b>	
<b>Укупна цена са ПДВ</b>	
<b>Рок</b> завршетка радова износи ____ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 60 календарских дана)	
<b>Гарантни рок</b> за све радове је ____ године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године)	
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда	
<b>Тражени аванс</b> (највише до 25%)	а) аванс ____ % б) без аванса

**3)** Подаци о подизвођачу:

Назив подизвођача	Позиција радова које изводи	Вредност радова без ПДВ	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

**Напомене:** Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**Образац 2.****ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача	
Седиште и адреса понуђача	
Одговорно лице – директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Имејл	
Рачун и банка	
Матични број	
ПИБ	
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, ЈП или физичко лице)	

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

**Образац 3.****ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе - директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Имејл	
Рачун и банка	
Матични број	
ПИБ	

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе

#### **Образац 4.**

#### **ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ**

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 14/2019 и стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица задуженог за обиласак локације.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца после групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

**Образац 5.****ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ**

Изјављујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за реконструкцију улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин:

Бр.	Име и презиме	Број лиценце	Назив понуђача (члана групе понуђача) који ангажује одговорног извођача:	Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором
1.				
2.				
3.				

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца послагрупе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

**Образац 6.****СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

Наручилац	Период извођења радова	Врста радова	Вредност изведеног радова (без ПДВ)
<b>УКУПНО</b> изведеног радова без ПДВ:			

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

**Образац 7.**

**ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА**

Назив наручиоца

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из

ул.

за потребе Наручиоца

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

(навести предмет уговора односно врсту радова)

у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ,

односно у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара са

ПДВ, а на основу уговора број \_\_\_\_\_ од

\_\_\_\_\_.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_,

Телефон: \_\_\_\_\_

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

**Образац 8.****ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ**

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку број 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке

Ред. бр.	Техничко средство	Ком.	Редни број и бр. стране са пописне листе	Број уговора о лизингу или закупу	Уписати у чијем је власништву техничко средство
1.	камион кипер	4			
2.					
3.					
4.					
5.	финишер	1			
6.	багер	2			
7.	грејдер	1			
8.	булдозер	1			
9.	асфалтна база	1			
10.	вальак	2			
11.					

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П. \_\_\_\_\_

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

## **Образац 9.**

### **МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

Уговорне стране :

1. **Република Србија – Министарство привреде**, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у даљем тексту: Наручилац) које по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, заступа државни секретар Драган Стевановић
  2. **Република Србија – Општина Варварин**, Варварин, Ул. Марина Мариновића бр. 34, ПИБ 101146858, матични број 07193114, жиро рачун 840-98640-58 (у даљем тексту: Варварин), кога заступа председник општине Војкан Павић
  3. **Привредно друштво/носилац послова** \_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун број \_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_;
  - члан групе/подизвођач** \_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_;
  - члан групе/подизвођач** \_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_;
- (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор
- 

## **УВОДНИ ДЕО**

- На основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17) и Јавним позивом за пријаву пројекта („Службени гласник РС” број 26/2018) Наручилац је донео Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно („Службени гласник РС” број 1/19), којом су распоређена средства за реализацију пројекта – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин.
- Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 14/2019, Извођачу доделио уговор о извођењу радова Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин.

## **ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

### **Члан 1.**

Предмет Уговора је реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин, у свему према Понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2019. године, која је саставни део овог уговора.

## **ВРЕДНОСТ УГОВОРА**

### **Члан 2.**

Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:

- износ од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/2018) у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”;
- износ од \_\_\_\_\_ динара са ПДВ (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Одлуком о буџету општине Варварин за 2019. годину, на априоријацији 69 економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, функционална класификација 451 у Програму 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (друмски саобраћај).“

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова. Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не урачунава се у цену.

## **НАЧИН ПЛАЋАЊА**

### **Члан 3.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин:

-аванс у висини од \_\_\_\_ % од уговорене вредности без ПДВ што износи \_\_\_\_\_ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција

за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом ситуацијом;

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ.

Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.

Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе Наручиоцу.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за утврђени материјал и набавку опреме, динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

## **РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

### **Члан 4.**

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од        календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење послана;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

### **Члан 5.**

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

#### **Члан 6.**

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и Инвеститора и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

#### **УГОВОРНА КАЗНА**

#### **Члан 7.**

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Висина уговорне казне износи 0,1% од уговорене вредности без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности уговорених радова без ПДВ.

Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји изведенih радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу.

#### **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

#### **Члан 8.**

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу:

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. Уговора, важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором;

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу;

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и Инвеститора датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или угађеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

-да гарантује квалитет изведенih радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањају недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора ;

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о било којој промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података.

## Члан 9.

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два за Наручиоца, Инвеститора и стручни надзор.

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта.

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику.

## **ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА**

### **Члан 10.**

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора;
- да присуствује увођењу Извођача у посао;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Инвеститором , стручним надзором и Извођачем.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Инвеститор има обавезу:

- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;
- да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;
- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;
- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора;
- да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим испостављеним ситуацијама;
- да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ;
- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача;
- да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без одлагања;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем.

## **БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

### **Члан 11.**

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције из ст. 1 и 2 овог члана.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведенним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банди Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.

## **ОСИГУРАЊЕ РАДОВА**

### **Члан 12.**

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причинујену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из ст. 1 и 2 овог члана.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

## **ГАРАНТНИ РОК**

### **Члан 13.**

Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_\_\_ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уgraђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и Инвеститору.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уgraђене материјале, као и упутства за руковање.

### **Члан 14.**

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уgraђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора, Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

## **КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА**

### **Члан 15.**

За укупан уgraђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврде да уgraђени материјал или опрема не одговара стандардима

и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститора , има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

## **АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

### **Члан 16.**

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

## **МАЊАК И ВИШАК РАДОВА**

### **Члан 17.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишке радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститора, односно коначне сагласности Наручиоца.

Цену извођења вишке радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Инвеститор.

Инвеститор неће платити цену вишке радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора.

## **ХИТНИ НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ**

### **Члан 18.**

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститора, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и Инвеститора и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац и Инвеститор могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Инвеститора.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститора и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

## **ДОДАТНИ РАДОВИ**

### **Члан 19.**

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор.

## **ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА**

### **Члан 20.**

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Инвеститора, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, попуњене одговарајуће табеле свих уgraђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору предати радове који су предмет овог уговора.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или Наручилац, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведенih количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 21.**

Уговор се може раскинути споразумно или једностраним изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраним раскидом Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уgraђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведенim радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 22.**

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

### **Члан 23.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

### **Члан 24.**

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора.

### **Члан 25.**

Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

#### **НАРУЧИЛАЦ**

Министарство привреде

---

Драган Стевановић, државни секретар

#### **ИНВЕСТИТОР**

Општина Варварин

---

Војкан Павић, председник општине

#### **ИЗВОЂАЧ**

---

---

---

, директор

**Напомена:** овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде.

**Образац 10.****ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку број 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин како следи у табели:

Врста трошка	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

**Образац 11.**

**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_  
даје: \_\_\_\_\_ (назив понуђача)

**ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

**Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Образац 12.**

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И  
ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_  
даје: \_\_\_\_\_ (назив понуђача)

**ИЗЈАВУ  
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА  
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 14/2019–Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Такође изјављујем, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

**Напомена:** Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву

### **Образац 13.**

#### **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 14/2019– Реконструкција улица на територији општине Варварин и наставак рехабилитације пута Залоговац–Вратаре, општина Варварин, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

**Напомена:** Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну набавку могла извршити оцену.

**ПРЕДРАЧУН РАДОВА за коловозну конструкцију  
за реконструкцију улице КП.БР.4458/1 (Л=460.64м, б=3.50м) и 4458/2 (Л=118.38м, б=3.00м)  
КО Бачина, општина Варварин**

**НАПОМЕНА:**

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кп.бр. 5749 КО Бачина). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производа, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

<u>ред.б р.</u>	<u>Опис радова</u>	<u>јед мере</u>	<u>количине</u>	<u>јед цена</u>	<u>износ динара</u>
---------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

**I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ**

1,1	Обележавање трасе саобраћајнице	м	578,98		
1,2	Обележавање попречних профилса по стационажама лево и десно	м	578,98		
1,3	Геодетско снимање изведеног стања саобраћајнице	м	578,98		
<hr/> <b>Свега:</b> <hr/>					

**II ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**

2,1	Сечење постојећег асфалта машином за сечење асфалта дебљине 11цм за спој старог и новог коловоза	м <sup>1</sup>	8,00		
<hr/> <b>Свега:</b> <hr/>					

**III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

3,1	Комплетан ископ земље III и IV категорије до пројектоване коте по попречним профилима машински 90% и ручно 10% са утоваром и одвозом ископане земље на депонију (обрачун по м <sup>3</sup> здравице за ископ).	м <sup>3</sup>	1.296,06		
a)	на коловозу				
3,2	Планирање и ваљање постельице тј. постојећег тампона до тражене збијености 100% Проктора или Ms=40 Мпа (СРПС.УБ1.046).	м <sup>2</sup>	2.649,86		
a)	на коловозу				

- 3.3 Израда банкина, насилање на улазно-излазним рампама од шљунка природне мешавине

$m^3$  108,36

- 3.4 Израда отвореног земљаног канала са одвозом ископаног материјала на депонију (ископ  $0.30m^3/m$ )

$m$  580,00

Свега:

#### IV ПРОПУСТ

- 4.1 Ископ земљаног материјала III и IV категорије за темеље пропуста са одвозом на депонију.

$m^3$  12,00

- 4.2 Набавка и уградња арм бет цеви  $\phi 500$

$m'$  9,00

- 4.3 Набавка и уградња бетона МБ 20 ван темеља у потребној оплати ( $5 m^2/m^3$ )

$m^3$  3,70

- 4.4 Израда кинете и дна шахте од бетона МБ15

$m^3$  2,20

- 4.5 Израда шљунчаног клина око цеви пропуста

$m^3$  4,20

Свега:

#### V КОНСТРУКЦИЈА

- 5.1 Набавка, довоз и уградња тампонског слоја од шљунка (у збијеном стању) гранулације 0-64мм, по попречним профилима. Тражена збијеноност на завршном слоју мора бити доказана од стране акредитоване организације.

- a) на коловозу  $d=35\text{cm}$ ,  $M_c=40\text{MPa}$

$m^3$  753,02

- 5.2 Набавка,довоз и уградња дробљеног агрегата у збијеном стању 0-32мм  $d=10\text{cm}$  у тампонски слој са финим планирањем и ваљањем на пројектовану нивелету.Тражена збијеноност тампона на пројектовану нивелету је  $M_c=50\text{MPa}$  што ће се доказати од стране акредитоване организације

- a) на коловозу  $d=10\text{cm}$ ,  $M_c=50\text{MPa}$

$m^3$  209,62

- 5.3 Израда горњег носећег слоја од битуагрегата БНС22 у свему према СРПС.У.Е9.021 дебљине 8cm на коловозу. Равност на завршном слоју  $+1\text{mm}$  на 4m.

$m^2$  2.047,85

Свега:

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

- I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  
II ПРЕТХОДНИ РАДОВИ  
III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
IV ПРОПУСТ  
V КОНСТРУКЦИЈА

_____
_____
_____
_____
_____
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

**ПРЕДРАЧУН РАДОВА за коловозну конструкцију  
за реконструкцију улице КП.БР.2484 (Л=871.13м, б=3.50м) КО Маскаре, општина Варварин  
НАПОМЕНА:**

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кп.бр. 2376 КО Маскаре). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив производића опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производића, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ред.б

р.	Опис радова	јед мере	количине	јед цена	износ динара
<b>I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ</b>					
1,1	Обележавање трасе саобраћајнице	м		871,13	
1,2	Обележавање попречних профилса по стационажама лево и десно	м		871,13	
1,3	Геодетско снимање изведеног стања саобраћајнице	м		871,13	
					Свега: 0,00

**II ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**

2.1	Сечење постојећег асфалта машином за сечење асфалта дебљине 11цм за спој старог и новог коловоза	м <sup>1</sup>	4,00
Свега:			

**III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

3.1	Комплетан ископ земље III и IV категорије до пројектоване коте по попречним профилима машински 90% и ручно 10%, са утоваром и одвозом ископане земље на депонију (обрачун по м <sup>3</sup> здравице за ископ).	м <sup>3</sup>	2.118,89
а) на коловозу			
3.2	Планирање и ваљање постельице тј. постојећег тампона до тражене збијености 100% Проктора или Ms=40 Мпа (СРПС.УБ1.046).	м <sup>2</sup>	4.355,65
а) на коловозу			
3.3	Израда банкина, насилање на улазно-излазним рампама од шљунка природне мешавине	м <sup>3</sup>	108,89
Свега:			

ред.б

р. Опис радова

јед мере количине јед цена износ динара

#### **IV ПРОПУСТ**

4.1	Ископ земљаног материјала III и IV категорије за темеље пропуста са одвозом на депонију .	м <sup>3</sup>	18,00
4.2	Набавка и уградња арм бет цеви Ø500	м'	9,00
4.3	Набавка и уградња бетона МБ 20 ван темеља у потребној оплати (5 м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> )	м <sup>3</sup>	3,70
4.4	Израда кинете и дна шахте од бетона МБ15	м <sup>3</sup>	2,10
4.5	Израда шљунчаног клина око цеви пропуста	м <sup>3</sup>	4,20
		<b>Свега:</b>	

#### **V КОНСТРУКЦИЈА**

- 5.1 Набавка, довоз и уградња тампонског слоја од шљунка (у збијеном стању) гранулације 0-64мм, по попречним профилима. Тражена збијеност на завршном слоју мора бити доказана од стране акредитоване организације.

a) на коловозу д=35цм, Mc=40МПа	м <sup>3</sup>	1.143,36
5.2 Набавка,довоз и уградња дробљеног агрегата у збијеном стању 0-32мм д=10цм у тампонски слој са финим планирањем и ваљањем на пројектовану нивелету. Тражена збијеност тампона на пројектовану нивелету је Mc=50МПа што ће се доказати од стране акредитоване организације	м <sup>3</sup>	339,50
a) на коловозу д=10цм, Mc=50МПа	м <sup>3</sup>	339,50

- РЕКАПИТУЛАЦИЈА :**  
**I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ**  
**II ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**  
**III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**  
**IV ПРОПУСТ**  
**V КОНСТРУКЦИЈА**

**Свега:**

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

# ПРЕДРАЧУН РАДОВА за коловозну конструкцију

за реконструкцију улице КП.БР.2708 (Л=547.49м, б=4.00м) и 2707 (Л=189.78м, б=4.50м) КО Обреж,

општина Варварин

## НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кп.бр.11169 КО Обреж). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производа, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења поједињих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ред.б

р.	Опис радова	јед мере	количине	јед цена	износ динара
<b>I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ</b>					
1,1	Обележавање трасе саобраћајнице	м		737,27	
1,2	Обележавање попречних профилса по стационажама лево и десно	м		737,27	
1,3	Геодетско снимање изведеног стања саобраћајнице	м		737,27	
<hr/> Свега:					

## II ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

2.1	Сечење постојећег асфалта машином за сечење асфалта дебљине 11цм за спој старог и новог коловоза	м <sup>1</sup>	9,00	
<hr/> Свега:				

## III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3.1	Комплетан ископ земље III и IV категорије до пројектоване коте по попречним профилима машински 90% и ручно 10%, са утоваром и одвозом ископане земље на депонију (обрачун по м <sup>3</sup> здравице за ископ).	м <sup>3</sup>	1.733,37	
<hr/> а) на коловозу				
3.2	Планирање и ваљање постельице тј.постојећег тампона до тражене збијености 100% Проктора или Ms=40 Мпа (СРПС.УБ1.046).	м <sup>2</sup>	3.918,11	
<hr/> а) на коловозу				
3.3	Израда банкина, насилање на улазно-излазним рампама од шљунка природне мешавине	м <sup>3</sup>	137,64	
3.4	Израда отвореног земљаног канала са одвозом ископаног материјала на депонију (ископ 0.30m <sup>3</sup> /m)	м	600,00	
<hr/> Свега:				

## IV ПРОПУСТ

4.1	Ископ земљаног материјала III и IV категорије за темеље пропуста са одвозом на депонију.	52/115	м <sup>3</sup>	14,00
-----	--	--------	----------------	-------

4.2 Набавка и уградња арм бет цеви Ø500	м'	12,00
4.3 Набавка и уградња бетона МБ 20 ван темеља у потребној оплати (5 м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> )	м <sup>3</sup>	4,70
4.4 Израда кинете и дна шахте од бетона МБ15	м <sup>3</sup>	2,40
4.5 Израда шљунчаног клина око цеви пропуста	м <sup>3</sup>	5,20
<b>Свега:</b>		

#### V КОНСТРУКЦИЈА

5.1 Набавка, довоз и уградња тампонског слоја од шљунка (у збијеном стању) гранулације 0-64мм, по попречним профилима. Тражена збијеност на завршном слоју мора бити доказана од стране акредитоване организације.	м <sup>3</sup>	951,79
a) на коловозу д=30цм, Mc=40МПа	м <sup>3</sup>	315,35
5.2 Набавка, довоз и уградња дробљеног агрегата у збијеном стању 0-32мм д=10цм у тампонски слој са финим планирањем и ваљањем на пројектовану нивелету. Тражена збијеност тампона на пројектовану нивелету је Mc=50МПа што ће се доказати од стране акредитоване организације	м <sup>2</sup>	3.153,47
a) на коловозу д=10цм, Mc=50МПа	м <sup>3</sup>	315,35
<b>Свега:</b>		

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

- I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  
II ПРЕТХОДНИ РАДОВИ  
III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
IV ПРОПУСТ  
V КОНСТРУКЦИЈА

_____
_____
_____
_____
_____
<b>без ПДВ-а</b>
<b>са ПДВ-ом</b>

**ПРЕДРАЧУН РАДОВА за коловозну конструкцију  
за реконструкцију улица кп.бр.3313 (Л=93,59м, б=3,00м), КО Орашје, општина Варварин**  
**НАПОМЕНА:**

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:  
Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кп.бр.3750 КО Орашје ). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив производића опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производића, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

<u>ред. бр.</u>	<u>Опис радова</u>	<u>јед мере</u>	<u>количине</u>	<u>јед цена</u>	<u>износ динара</u>
<b>I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ</b>					
1,1 Обележавање трасе саобраћајнице					
		м		93,59	
1,2 Обележавање попречних профилса по стационажама лево и десно		м		93,59	
1,3 Геодетско снимање изведеног стања саобраћајнице		м		93,59	
<hr/>					
Свега:					

**II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

2.1 Комплетан ископ земље III и IV категорије до пројектоване коте по попречним профилима машински 90% и ручно 10%, са утоваром и одвозом ископане земље на депонију (обрачун по $m^3$ здравице за ископ).	$m^3$	191,70
a) на коловозу	$m^3$	191,70
2.2 Планирање и ваљање постељице тј. постојећег тампона до тражене збијености 100% Проктора или $Ms=40$ Мпа (СРПС.УБ1.046).	$m^2$	393,08
a) на коловозу	$m^2$	393,08
2.3 Израда банкина, насилање на улазно-излазним рампама од тампонског слоја дробљеног каменог агрегата пречника зрна 0-31.5мм.	$m^3$	20,22
2.4 Израда тј продубљење постојећег отвореног земљаног канала са одвозом ископаног материјала на депонију (ископ $0.30m^3/m$ )	$m$	112,00
2.5 Ручно чишћење постојећих пропуста од муља и наноса са утоваром и одвозом на депонију .	$m^3$	4,05
<hr/>		
Свега:		

### **III КОНСТРУКЦИЈА**

3.1 Набавка, довоз и уградња тампонског слоја од шљунка (у збијеном стању) гранулације 0-64мм, по попречним профилима. Тражена збијеност на завршном слоју мора бити доказана од стране акредитоване организације.	а) на коловозу д=30цм, $M_c=40\text{MPa}$	$\text{m}^3$	101,08
3.2 Набавка,довоз и уградња дробљеног агрегата у збијеном стању 0-32мм д=10цм у тампонски слој са финим планирањем и ваљањем на пројектовану нивелету.Тражена збијеност тампона на пројектовану нивелету је $M_c=50\text{MPa}$ што ће се доказати од стране акредитоване организације	а) на коловозу д=10цм, $M_c=50\text{MPa}$	$\text{m}^3$	33,69
3.3 Израда горњег носећег слоја од битуагрегата БНС22 у свему према СРПС.У.Е9.021 дебљине 8цм на коловозу. Равност на завршном слоју $+1\text{mm}$ на 4м.		$\text{m}^2$	280,77
			Свега:

### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА :**

**I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
III КОНСТРУКЦИЈА**

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

# ПРЕДРАЧУН РАДОВА за коловозну конструкцију

за реконструкцију улица кп.бр.4233 (Л=116,50м, б=3,00м) и 4221 (Л=188,56м, б=3,00м и б=2,50м), КО  
Орашје, општина Варварин

## НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кп.бр.3750 КО Орашје ). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

## ред.б п. Опис радова

јед мере количине јед цена износ динара

## I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1,1	Обележавање трасе саобраћајнице	м	305,06
1,2	Обележавање попречних профилса по стационажама лево и десно	м	305,06
1,3	Геодетско снимање изведеног стања саобраћајнице	м	305,06
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
Свега:			

## II ПРОПУСТ

2,1	Ископ земљаног материјала III и IV категорије за темеље пропуста са одвозом на депонију ,	м <sup>3</sup>	12,00
2,2	Набавка и уградња арм бет цеви Ø500	м'	8,00
2,3	Набавка и уградња бетона МБ 20 ван темеља у потребној оплати (5 м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> )	м <sup>3</sup>	2,10
2,4	Израда кинете и дна шахте од бетона МБ15	м <sup>3</sup>	1,20
2,5	Израда шљунчаног клина око цеви пропуста	м <sup>3</sup>	1,60
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
Свега:			

## III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3,1	Комплетан ископ земље III и IV категорије до пројектоване коте по попречним профилима машински 90% и ручно 10%, са утоваром и одвозом ископане земље на депонију (обрачун по м <sup>3</sup> здравице за ископ).	м <sup>3</sup>	540,54
a)	на коловозу		

3.2	Планирање и ваљање постелице тј.постојећег тампона до тражене збијености 100% Проктора или $Ms=40$ Мпа (СРПС.УБ1.046).		$m^2$	1.084,12
3.3	Израда банкина, насилање на улазно-излазним рампама од тампонског слоја дробљеног каменог агрегата пречника зrna 0-31.5мм.		$m^3$	57,61
3.4	Израда тј продубљење постојећег отвореног земљаног канала са одвозом ископаног материјала на депонију (ископ $0.30m^3/m$ )		$m$	151,00
3.5	Ручно чишћење постојећих пропуста од муља и наноса са утоваром и одвозом на депонију		$m^3$	4,05
				Свега:

#### IV КОНСТРУКЦИЈА

4.1	Набавка, довоз и уградња тампонског слоја од шљунка (у збијеном стању) гранулације 0-64мм, по попречним профилима. Тражена збијеност на завршном слоју мора бити доказана од стране акредитоване организације.			
	а) на коловозу $d=30$ цм, $Mc=40$ МПа		$m^3$	285,04
4.2	Набавка,довоз и уградња дробљеног агрегата у збијеном стању 0-32мм $d=10$ цм у тампонски слој са финим планирањем и ваљањем на пројектовану нивелету.Тражена збијеност тампона на пројектовану нивелету је $Mc=50$ МПа што ће се доказати од стране акредитоване организације			
	а) на коловозу $d=10$ цм, $Mc=50$ МПа		$m^3$	95,01
4.3	Израда горњег носећег слоја од битуагрегата БНС22 у свему према СРПС.У.Е9.021 дебљине 8цм на коловозу.Равност на завршном слоју $+1$ мм на 4м.		$m^2$	929,65
				Свега:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА :**  
**I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ**  
**II ПРОПУСТ**  
**III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**  
**IV КОНСТРУКЦИЈА**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

**ПРЕДРАЧУН РАДОВА**  
**Општински пут Залоговац - Вратаре**  
**од км 3+498,68 до км 3+686,1758 ( Л=187,50 м, б=5,0м)**

**НАПОМЕНА:**

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кп.бр.1634/3 КО Залоговац). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производа, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ред.бр.	опис радова	јед.мере	количина	јед. цена	укупно
<b>I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ</b>					
1	Обележавање и обнављање трасе пре и за време извођења радова	м'	187,90		
2	Обнављање геодетских тачака	ком	4,00		
3	Засецавање и рушење постојећег асфалтног коловоза дебљине d=8cm, машином за сечење асфалта ради уклапања новог асфалта са утоваром и одвозом порушеног материјала на депонију до 5 km	м <sup>2</sup>	10,00		
4	Чишћење постојећих цевастих пропуста ø 500 и шахти од наноса (ручно)	м <sup>3</sup>	9,00		
Свега:					

**II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

1	Машински ископ земље III и IV категорије за израду степенастих засека и замене лоших места са утоваром и одвозом на депонију .	м <sup>3</sup>	5,00	
2	Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата 0-31,5мм у насип на засецима са набијањем у слојевима Ms=40 MPa	м <sup>3</sup>	8,00	
3	Кошење траве, сечење грана и шибља са утоваром и одвозом на депонију	м <sup>2</sup>	224,00	
4	Машински ископ земље III и IV категорије за земљање канала са утоваром и одвозом ископане земље на депонију.	м <sup>3</sup>	43,00	
5	Стругање постојеће асфалтне конструкције d=8cm са разастирањем, квашићем и ваљањем на траси Ms=50 MPa	м <sup>2</sup>	980,00	
Свега:				

### III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

1	Набавка и уградња тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата (0-31,5мм), дебљине приближно 10-20цм као испуна и изравнавајући слој. Тражена збијеност тампона на завршном слоју је Ms=50MPa на коловозу, што ће се доказати од стране акредитоване организације.	м <sup>3</sup>	140,02
2	Израда горњег носећег слоја од битуагрегата БНС 22 d=8цм у свему према СРПС.У.Е9.021	м <sup>2</sup>	970,20
3	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ8 d=4цм у свему према СРПС.УЕ4.014.	м <sup>2</sup>	947,85
4	Израда стабилизоване банкине од дробљеног каменог агрегата (0-31,5)мм са набавком и транспортом до места уградње	м <sup>3</sup>	63,45
Свега:			

### РЕКАПИТАЦИЈА:

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ.....

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ.....

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА.....

**УКУПНО:**

ПДВ 20%

**УКУПНО СА ПДВ-ом:**

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

*ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА УЛ. БАЧИНА*

1. к.п.бр. 4458/1 и 4458/2

*ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА УЛ. МАСКАРЕ*

2. к.п.бр. 2484

*ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА УЛ. ОБРЕЖ к.п.бр. 2708 и*

3. 2707

*ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА УЛ. ОРАШЈЕ*

4. к.п.бр. 3313

*ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА УЛ. ОРАШЈЕ к.п.бр.*

5. 4221 и 4233

*ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА Општински пут*

6. Залоговац - Вратареи 2707

*УКУПНО динара БЕЗ ПДВ-а*

*ПДВ*

*УКУПНО динара СА ПДВ-ом:*

\_\_\_\_\_ ПОТПИС И ПЕЧАТ

## Технички опис

Овим Пројектом за извођење предвиђена је реконструкција тј. ојачање коловозне конструкције улице кп.бр.4458/1 од км 0+000,00 до км 0+460,60 и кп.бр.4458/2 од км 0+000,00 до 0+118,38 све КО Бачина, Општина Варварин.

### I Постојеће стање и ограничења

Улица на кп.бр 4458/1 и 4458/2 је са релативно малим интезитетом саобраћаја, деформисан са пуно ударних рупа. Потребно је ојачати, стабилизовати постојећу коловозну конструкцију.

### II Планирано стање и функционално-техничке карактеристике

Предвиђен попречни профил ове саобраћајнице је такав да је предвиђен једнострани пад коловоза. Ширина коловоза на кп.бр.4458/1 од км 0+000,00 до км 0+460,60 је  $b=3,50\text{m}$ , колики је постојећи габарит путног земљишта са обостарним банкинама у просечној ширини од 0,50м све КО Бачина, Општина Варварин.

Ширина коловоза на кп.бр.4458/2 од км 0+000,00 до км 0+118,38 је  $b=3,00\text{m}$ , колики је постојећи габарит путног земљишта са обостарним банкинама у просечној ширини од 0,50м све КО Бачина, Општина Варварин. Предвиђен је и ископ тј. дефинисање земљаног канала све у циљу бољег одводњавања површинских вода са коловоза саобраћајнице.

Елементи пројектне геометрије срачунати су за рачунску брзину 40км/х, ЦБР 5-6% и лако до средње саобраћајно оптерећење.

Границни елементи плана и профила улице су:

- Max подужни нагиб је 2,43%
- Једнострани попречни нагиб коловоза је .2.0%

Координате осовине као и други потребни подаци дати су у техничкој документацији.


На основу СРПС У.Ц4.012 дијаграма за димензионисање коловозне конструкције за предвиђено лако саобраћајно оптерећење и ЦБР=5-6% усваја се:

за део коловоза


- битуменизирани носећи слој БНС22,  $d=8\text{cm}$  (СРПС. У.Е9.021)
- тампонски слој дробљеног каменог агрегата од  $d=10\text{cm}$   $M_c=50\text{MPa}$
- тампонски слој од шљунка природне мешавине 0-63мм  $d=35\text{cm}$ ,  $M_c=40\text{MPa}$
- уваљано подтло СЗ 100% Проктора или  $M_c=25\text{MPa}$  (СРПС. У.Е8.010)



Обрадила:  
Иреана Петровић, дипл. грађ. инж.







ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4458/1 КО БАЧИНА,  
ОПШТИНА ВАРВАРИН

Подужни пресек

2/2 ПРОЈЕКАТ СЛОБРАДНИЦА

инвеститор: ОПШТИНА ВАРВАРИН









размера: Р 1:100/1000

датум: 2018 број цртежа: 3



Ирина Петровић

2








<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4458/1 КО БАЧИНА , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		
<b>Попречни профил</b>		<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант: <b>Ирена Петровић</b> , дипл.инг.грађ. бр лиценце ИКС 312 Ф295 07		
инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		
размера: <b>P 1:100</b>		
датум:	број цртежа:	2018. 4

*[Handwritten signature of Irena Petrović]*


**ИНЖЕНЕРСКА КОМОДА СРБИЈЕ**  
Ирења  
В. Петровић  
дипл. грађ. инж.  
бр. лиценце ИКС 312 Ф295 07  
одговорни пројектант





<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b> <b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4458/1 КО БАЧИНА ,</b> <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>Попречни профил</b>	<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант: <b>Ирина Петровић</b> , дипл.инг.грађ. бр лиценце ИКС 312 Ф295 07	инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>
	размера: <b>P 1:100</b>
	датум: <b>2018.</b>
	број цртежа: <b>6</b>





**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4458/2 КО БАЧИНА ,  
ОПШТИНА ВАРВАРИН**

**Подужни пресек**

Ирена Петровић , дипл.инг.грађ.  
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07



**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**


2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

инвеститор: ОПШТИНА ВАРВАРИН

размера: Р 1:100/1000



датум: 2018 број цртежа: 7

*И. Јејевић*



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b> <b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4458/2 КО БАЧИНА ,</b> <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>Попречни профил</b>		<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант: <b>Ирина Петровић</b> , дипл.инг.грађ.	инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07	размера: <b>P 1:100</b>	
	датум: <b>2018.</b>	број цртежа: <b>8</b>





<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4458/1 И 4458/2 КО БАЧИНА , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>Карактеристични попречни профил</b>	
<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>	
<b>инвеститор:</b> <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	
<b>размера:</b> <b>P 1:50</b>	
<b>датум:</b> <b>2018</b>	
<b>број цртежа:</b> <b>9</b>	

цртеж:  
**Карактеристични попречни профил**

одговорни проектант:  
**Ирина Петровић , дипл.инг.грађ.**

*Ирина Петровић*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

Овим Пројектом за извођење предвиђена је реконструкција тј. ојачање коловозне конструкције улице у селу Маскаре, Општина Варварин од км 0+000,00 до км 0 +871,13, на катастарској парцели број 2484 КО Маскаре, Општина Варварин.

### I Постојеће стање и ограничења

Улица је са релативно малим интезитетом собраћаја, узаним габаритом путног земљишта, деформисан са пуно ударних рупа. Потребно је ојачати, стабилизовати постојећу коловозну конструкцију.

### II Планирано стање и функционално-техничке карактеристике

Предвиђен попречни профил ове саобраћајнице је такав да је предвиђен једнострани пад коловоза. Ширина саобраћајнице је 3,50м са обостраним банкинама ширине 0,50м, према расположивом габариту путног земљишта. Предвиђени су армирано-бетонски пропусти Ø 500 на најкритичнијим и најнижим нивелацијским тачкама.

Елементи пројектне геометрије срачунати су за рачунску брзину 40км/х, ЦБР 5-6% и лако до средње саобраћајно оптерећење.

Границни елементи плана и профила улице су:

- Max подужни нагиб је 2,93%
- Једнострани попречни нагиб коловоза је .2.0%

Координате осовине као и други потребни подаци дати су у техничкој документацији.

На основу СРПС У.Ц4.012 дијаграма за димензионисање коловозне конструкције за предвиђено лако саобраћајно оптерећење и ЦБР=5-6% усваја се:


за део коловоза


- битуменизирани носећи слој БНС22, д=8цм (СРПС. У.Е9.021)
- тампонски слој дробљеног каменог агрегата од д=10цм Mc=50МПа
- тампонски слој од шљунка природне мешавине 0-63мм д=30цм, Mc=40МПа
- уваљано подтло С3 100% Проктора или Mc=25МПа (СРПС. У.Е8.010)


Обрадила:

Ирена Петровић, дипл. грађ. инж









## ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

**ВАРВАРИН**  
**Подужни пресек**

Ирина Петрович, дипл. инг. грађ.  
број членства ИСС 313 Ф205-97



ШЕВАЦ


1

ИЦА

РИН

11

5



75/115

**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2484  
КО МАСКАРЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИ**

УВЕДИМВО ДОО КРУШЕВА

Поперечни профили

НТ:  
**Ин** , дипл.инг.граф.  
**С 312 Ф295 07**

## ПРОЈЕКАТ САОЕВАЊА ЈИНА


веститор:

# ОШИТНАЯ ВАХТА ИМ

P 1:100

број цртежа:





**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ**  
**РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2484**  
**КО МАСКАРЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИН**

**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**

**Попречни профил**

одговорни пројектант:  
Ирина Петровић , дипл.инг.грађ.


инвеститор:  
ОПШТИНА ВАРВАРИН

размера:  
**P 1:100**

датум:  
2018.

број цртежа:  
**5**




*Ирина Петровић*



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2484</b>		
<b>КО МАСКАРЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
<b>Попречни профил</b>		
одговорни пројектант: <b>Ирина Петровић</b> , дипл.инг.граф.		
инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07		
размера: <b>P 1:100</b>		
датум:	2018.	број цртежа:
<i>Ирина Петровић</i>		6



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2484 КО МАСКАРЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>Попречни профил</b>		<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант: <b>Ирина Петровић</b> , дип.инг.грађ. бр лиценце ИКС 312 Ф295 07		инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>
		размера: <b>P 1:100</b>
датум:	2018.	број пртежа: <b>7</b>



**КАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
ИСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2484  
РЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИН**

---

Digitized by srujanika@gmail.com

## Задачи и цели

[View all posts by admin](#) | [View all posts in category](#)

.инг.граф.

Ф295 07

Ирина

— 1 —

дил. гра. ипк.  
312 F295 07

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЕКТ

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

---

/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

инвеститор:

### **ОПШТИНА ВАРВАРИН**

измеря:



P 1:100

Digitized by srujanika@gmail.com

тум: број цртежа:

2018. | 8

\_\_\_\_\_



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2484 КО МАСКАРЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
---	------------------------------

цртеж:

**Карактеристични попречни профил**

одговорни проектант:

**Иrena Петровић**, дипл.инг.грађ.



инвеститор:

**ОПШТИНА ВАРВАРИН**

размера:

**P 1:50**

датум:

**2018**

број цртежа:

**9**

## Технички опис

Овим Пројектом за извођење предвиђена је реконструкција тј. ојачање коловозне конструкције улице у селу Обреж, Општина Варварин на кп.бр.2708 од км 0+000,00 до км 0+547,49, и на кп.бр. 2707 до км 0+000,00 до км 0+189,78 све КО Обреж, Општина Варварин.

### I Постојеће стање и ограничења

Улица је са релативно малим интезитетом саобраћаја,са постојећим габаритом путног земљишта, деформисан са пуно ударних рупа. Потребно је ојачати, стабилизовати постојећу коловозну конструкцију.

### II Планирано стање и функционално-техничке карактеристике

Предвиђен попречни профил ове саобраћајнице је такав да је предвиђен једнострани пад коловоза. Ширина саобраћајнице на кп.бр. 2708 од км 0+000,00 до км 0+547,49 је 4,00м са обостраним банкинама ширине 0,50м, на кп.бр. 2707 од км 0+000,00 до км 0+189,78 је 4,50м са обостраним банкинама ширине 0,50м,према расположивом габариту путног земљишта. Предвиђени су армирано-бетонски пропусти Ø 500 на најкритичнијим и најнижим нивелацијским тачкама. Предвиђен је ископ земљаних канала за што боље и ефикасније одвођење површинских вода по постојећем габариту путног земљишта.

Елементи пројектне геометрије срачунати су за рачунску брзину 40км/х, ЦБР 5-6% и лако до средње саобраћајно оптерећење.

Границни елементи плана и профила улице су:

- Max подужни нагиб је 1,50%
- Једнострани попречни нагиб коловоза је .2.0%

Координате осовине као и други потребни подаци дати су у техничкој документацији.

На основу СРПС У.Ц4.012 дијаграма за димензионисање коловозне конструкције за предвиђено лако саобраћајно оптерећење и ЦБР=5-6% усваја се:


за део коловоза


- битуменизирани носећи слој БНС22, д=8цм (СРПС. У.Е9.021)
- тампонски слој дробљеног каменог агрегата од д=10цм Mc=50МПа
- тампонски слој од шљунка природне мешавине 0-63мм д=30цм, Mc=40МПа
- уваљано подтло С3 100% Проктора или Mc=25МПа (СРПС. У.Е8.010)


Обрадила:

Ирена Петровић, дипл. грађ. инж









**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2708 КО ОБРЕЖ, ОПШТИНА  
ВАРВАРИН**

**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**

**2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА**

инвеститор: **ОПШТИНА ВАРВАРИН**





размера: **P 1:100/1000**

датум: **2018**

број цртежа: **3**



*Ирина Петровић, дипломирани грађевни инжењер  
бр. лиценце ИКС 312 Ф295 07*



**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ**  
**РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2708 КО ОБРЕЖ ,**  
**ОПШТИНА ВАРВАРИН**

**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**

**Попречни профил**











**2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА**

одговорни пројектант:  
**Ирина Петровић**, дипл.инг.грађ.  
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07

инвеститор:  
**ОПШТИНА ВАРВАРИН**  
размера:  
**P 1:100**


датум:  
**2018.** број цртежа:  
**4**







<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2708 КО ОБРЕЖ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		
<b>Попречни профил</b>		<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант: <b>Ирина Петровић</b> , дипл.инг.грађ.		инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07		размера: <b>P 1:100</b>
датум:	број цртежа:	2018. 5

*Ирина Петровић*



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2708 КО ОБРЕЖ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		
<b>Попречни профил</b>		<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант: <b>Ирена Петровић</b> , дипл.инг.грађ. бр лиценце ИКС 312 Ф295 07		инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>
размера: <b>P 1:100</b>		датум: <b>2018.</b>
		број цртежа: <b>6</b>

*И. Петровић*



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2708 КО ОБРЕЖ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
---	------------------------------

цртеж:  
**Карактеристични попречни профил**

одговорни проектант:


Ирина Петровић , дипл.инг.грађ.



инвеститор:  
**ОПШТИНА ВАРВАРИН**

размера:  
**P 1:50**

датум:  
**2018**      број цртежа:  
**7**



**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2707 КО ОБРЕЖ , ОПШТИНА  
ВАРВАРИН**

**Подужни пресек**

Ирина Петровић, дипл.инг.грађ.  
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07

**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**





2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

инвеститор: ОПШТИНА ВАРВАРИН

размера: Р 1:100/1000

датум: 2018 број цртежа: 8

*Ирина Петровић*



ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2707 КО ОБРЕЖ,  
ОПШТИНА ВАРВАРИН

Попречни профил


одговорни пројектант:  
Ирина Петровић, диплинг.граф.  
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07


инвеститор:  
ОПШТИНА ВАРВАРИН

размера:  
P 1:100

датум:  
2018.

број прегза:  
9



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b> <b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.2707 КО ОБРЕЖ ,</b> <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>	
цртеж:		<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>	
<b>Карактеристични попречни профил</b>		<b>инвеститор:</b> <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	
одговорни проектант:		<b>размера:</b> <b>P 1:50</b>	
<b>Ирина Петровић</b> , дипл.инг.грађ.  91/115		<b>датум:</b> <b>2018</b>	<b>број цртежа:</b> <b>10</b>

## Технички опис

Овим Пројектом за извођење предвиђена је реконструкција тј. ојачање коловозне конструкције улице кп.бр.3313 од км 0+000,00 до км 0+93,59 КО Орашје, Општина Варварин.

### I Постојеће стање и ограничења

Улица је са релативно малим интезитетом собраћаја, узаним габаритом путног земљишта, деформисан са пуно ударних рупа. Потребно је ојачати, стабилизовати постојећу коловозну конструкцију.

### II Планирано стање и функционално-техничке карактеристике

Предвиђен попречни профил ове саобраћајнице је такав да је предвиђен једнострани пад коловоза. Ширина коловоза на кп.бр.3313 од км 0+000,00 до км 0+93,59 је б=3,00м , колики је расположиви габарит путног земљишта са обостарним банкинама у просечној ширини од 0,50м све КО Орашје, Општина Варварин. Предвиђено је и продубљење тј. дефинисање постојећег земљаног канала све у циљу бољег одводњавања површинских вода са коловоза саобраћајнице према Каленићкој реци.

Елементи пројектне геометрије срачунати су за рачунску брзину 40км/х, ЦБР 5-6% и лако до средње саобраћајно оптерећење.

Границни елементи плана и профила улице су:

- Max подужни нагиб је 2,727%
- Једнострани попречни нагиб коловоза је .2.0%

Координате осовине као и други потребни подаци дати су у техничкој документацији.

На основу СРПС У.Ц4.012 дијаграма за димензионисање коловозне конструкције за предвиђено лако саобраћајно оптерећење и ЦБР=5-6% усваја се:


за део коловоза

- битуменизирани носећи слој БНС22, д=8цм (СРПС. У.Е9.021)
- тампонски слој дробљеног каменог агрегата од д=10цм Mc=50МПа
- тампонски слој од шљунка природне мешавине 0-63мм д=30цм, Mc=40МПа
- уваљано подтло СЗ 100% Проктора или Mc=25МПа (СРПС. У.Е8.010)

Обрадила:


Иrena Петровић, дипл. грађ. инж.






Centerline 3313				POLIGONE TACKE			
Point No	Easting	Northing	Elevation	Point No	Easting	Northing	Elevation
01	7521747.232	4844647.981	0.000	506	7521752.09	4844651.49	182.62
02	7521736.516	4844640.289	181.992	600	7521699.84	4844586.61	181.70
03	7521728.912	4844634.831	0.000				
04	7521720.756	4844624.921	181.691				
05	7521719.650	4844622.502	181.667				
06	7521713.012	4844607.984	0.000				
07	7521708.675	4844600.064	181.475				
08	7521697.008	4844586.432	181.794				
09	7521696.560	4844586.046	181.811				
10	7521757.614	4844653.537	0.000				

Centerline 3313				POLIGONE TACKE			
Point No	Easting	Northing	Elevation	Point No	Easting	Northing	Elevation
01	7521747.232	4844647.981	0.000	506	7521752.09	4844651.49	182.62
02	7521736.516	4844640.289	181.992	600	7521699.84	4844586.61	181.70





**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.3313 КО ОРАШЈЕ , ОПШТИНА  
ВАРВАРИН**

**Подужни пресек**

Ирена Петровић , дипол.инг.грађ.  
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07

*И. Јевро виц*





**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**

2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

инвеститор: **ОПШТИНА ВАРВАРИН**


размера: **P 1:100/1000**

датум: **2018** број цртежа: **3**



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.3313 КО ОРАШЈЕ, ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>Попречни профил</b>	<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант: <b>Ирина Петровић</b> , дипл.инг.грађ. бр лиценце ИКС 312 Ф295 07	инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b> размера: <b>P 1:100</b>
	датум: <b>2018.</b> број цртежа: <b>4</b>





<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.3313 КО ОРАШЈЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
цртеж: <b>Карактеристични попречни профил</b>	<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>	
одговорни пројектант:  <b>Ирена Петровић</b> , дипл.инг.грађ.  <i>И. Јевро виц</i>	инвеститор:  <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	
	размера:  <b>P 1:50</b>	
	датум:  <b>2018</b>	број цртежа:  <b>5</b>

## Технички опис

Овим Пројектом за извођење предвиђена је реконструкција тј. ојачање коловозне конструкције улице кп.бр.4221 од км 0+000,00 до км 0+188,56 и кп.бр.4233 од км 0+000,00 до км 0

+16,50 све КО Орашје, Општина Варварин.

### I Постојеће стање и ограничења

Улица је са релативно малим интезитетом собраћаја,узаним габаритом путног земљишта , деформисан са пуно ударних рупа. Потребно је ојачати,стабилизовати постојећу коловозну конструкцију.

### II Планирано стање и функционално-техничке карактеристике

Предвиђен попречни профил ове саобраћајнице је такав да је предвиђен једнострани пад коловоза. Ширина коловоза на кп.бр.4221 од км 0+000,00 до км 0+175,00 је б=3,00м , стим сто се од стационазे 0+175,00 до 0+188,56 улица сузава па је пројектована ширина б=2,50м колики је расположиви габарит путног земљишта са обостарним банкинама у просечној ширини од 0,50м и кп.бр.4233 од км 0+000,00 до км 0+116,50 је са ширином коловоза б=3,00м са обостраним банкинама ширине 0,50м, све КО Орашје, Општина Варварин. Предвиђено је и продубљење тј. дефинисање постојећег земљаног канала са проширењем постојећег пропуста све у циљу бољег одводњавања површинских вода са коловоза саобраћајнице.

Елементи пројектне геометрије срачунати су за рачунску брзину 40км/х, ЦБР 5-6% и лако до средње саобраћајно оптерећење.

Границни елементи плана и профила улице су:

- Max подужни нагиб је 2,75%
- Једнострани попречни нагиб коловоза је .2.0%

Координате осовине као и други потребни подаци дати су у техничкој документацији.


На основу СРПС У.Ц4.012 дијаграма за димензионисање коловозне конструкције за предвиђено лако саобраћајно оптерећење и ЦБР=5-6% усваја се:


за део коловоза


- битуменизирани носећи слој БНС22, д=8цм (СРПС. У.Е9.021)
- тампонски слој дробљеног каменог агрегата од д=10цм Mc=50МПа
- тампонски слој од шљунка природне мешавине 0-63мм д=30цм, Mc=40МПа
- уваљано подтло С3 100% Проктора или Mc=25МПа (СРПС. У.Е8.010)

Обрадила:  
Ирена Петровић, дипл. грађ. инж.






ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4221 И КП.4233 КО ОРАШЈЕ, ОПШТИНА ВАРВАРИН	УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ
СИТУАЦИОНИ ПЛАН	2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
Ирина Петровић, диполин.граф. бр лиценце ИКС 312 Ф295 07	инвеститор: ОПШТИНА ВАРВАРИН
	размера: <b>P 1:500</b>
	датум: 2018.
	број цртежа: <b>1</b>



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4221 И КП.4233 КО ОРАШЈЕ, ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>ПЛАН ОБЕЛЕЖАВАЊА</b>	<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
Ирена Петровић, дипл.инг.грађ. бр лиценце ИКС 312 Ф295 07	инвеститор: ОПШТИНА ВАРВАРИН
<i>И. Јелайо виц</i>	размера: <b>P 1:500</b>
	датум: 2018.
	број иштежа: <b>2</b>





**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4233 КО ОРАШЈЕ , ОПШТИНА  
ВАРВАРИН**

**Подужни пресек**

Ирина Петровић , дипл.инг.грађ.  
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07

*Ирина Петровић*


**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**

инвеститор: **ОПШТИНА ВАРВАРИН**

размера: **P 1:100/1000**

датум: **2018.** број цртежа: **3**





**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4221 КО ОРАШЈЕ , ОПШТИНА  
ВАРВАРИН**

**Подужни пресек**

Ирина Петровић, дипл.инг.грађ.  
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07

*Ирина Петровић*

**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**




2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

инвеститор:  
ОПШТИНА ВАРВАРИН

размера:  
P 1:100/1000

датум:  
2018. број цртежа: 4.





<b>Попречни профил</b>	<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант:	инвеститор:
	<b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>
размера:	<b>P 1:100</b>
датум:	бр.лиценце ИКС 312 Ф295 07
2018.	бр.пртежа: 5





\* ИНЖЕНЕРСКА КОМОДА СРБИЈЕ




\* Ирина Петровић

дипл. инж. грађ.

бр.лиценце ИКС 312 Ф295 07



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b>	<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4221 КО ОРАШЈЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>	
<b>Попречни профил</b>	<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант: 	инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>
Ирина Петровић , дипл.инг.грађ. бр лиценце ИКС 312 Ф295 07	размера: <b>P 1:100</b>
	датум: <b>2018.</b>
	број пртежа: <b>6</b>



**ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4221 КО ОРАШЈЕ ,  
ОПШТИНА ВАРВАРИН**

**Попречни профил**

одговорни пројектант:

*И. Петровић*

Ирена Петровић , дипл.инг.грађ.  
бр лиценце ИКС 312 Ф295 07



**УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ**

**2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА**

инвеститор:

**ОПШТИНА ВАРВАРИН**

размера:


**P 1:100**

датум:

**2018.**

бр. пројекта:

**7**



<b>ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ</b> <b>РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.КП.4221 И КП.4233 КО ОРАШЈЕ , ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>		<b>УРБАНПРО ДОО КРУШЕВАЦ</b>
пртеж:	<b>Карактеристични попречни профил</b>	<b>2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА</b>
одговорни пројектант:	<b>Ирена Петровић , дипл.инг.грађ.</b>	инвеститор: <b>ОПШТИНА ВАРВАРИН</b>
		размера: <b>P 1:50</b>
		датум: <b>2018.</b>
		број пртежа: <b>8</b>

## TEHNIČKI IZVEŠTAJ

### GLAVNI PROJEKAT OJAČANJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE OPŠTINSKOG PUTA ZALOGOVAC - VRATARE

**STACIONAŽA: OD KM 0+000,00 DO KM 3+782,17**

#### **OPŠTI PODACI O PROJEKTU**

Predmetna tehnička dokumentacija izrađena je od strane preduzeća "CPK-CENTAR ZA PUTEVE na osnovu ugovora sklopljenog između:

OPŠTINE VARVARIN, Varvarin, Mirka Tomića 5, kao Investitora i

CPK-CENTAR ZA PUTEVE, Kruševac, Jovana Dučića 5, kao projektne organizacije za izradu projekta građevinskih radova

Projektna dokumentacija je u skladu sa projektnim zadatkom, a zasnovana je na terenskim radovima, laboratorijskim ispitivanjima i analizama podataka.

Predmet ovog projekta je ojačanje kolovozne konstrukcije opštinskog puta Zalogovac - Vratare koja počinje od stacionaže 0+000,00 (državni put II reda br 158, (102)) do sela Vratare na teritoriji opštine Varvarin. Ukupna dužina deonice na kojoj će se vršiti radovi iznosi 3.782,17 m. Ovaj pravac dalje nastavlja do državnog puta II reda br. 159 (217).

Tačno mesto početka deonice utvrđeno je na licu mesta u dogовору са предствником investitora, а затим је утврђена тачна стacionaža завршетка радова.

Osnovu za građevinski projekat чине:

- Projektni zadatak
- Detaljni geodetski snimak u razmeri 1:1000
- Projekat kolovozne konstrukcije
- Važeći pravilnici, zakoni, propisi i standardi koji se odnose na predmetnu vrstu projektne dokumentacije.
- Konsultacije sa predstavnicima Investitora
- Podaci prikupljeni obilaskom terena

Širina postojećeg kolovoza je oko 5.0 metara. Projektnim zadatkom se traži zadržavanje postojeće širine kolovoza.

Projektna rešenja ojačanja kolovozne konstrukcije zasnovana su na prognoziranom malom saobraćajnom opterećenju, stanju i mehaničkim svojstvima postojeće kolovozne konstrukcije i posteljice.

Situaciono rešenje u potpunosti prati postojeću putnu geometriju.

Pre početka radova treba obnoviti poligoni vlak i stalne tačke pa zatim izvršiti polaganje trase na terenu. Deonica jednim delom prolazi kroz naseljeno mesto Zalogovac (prvih 400m) što delimično uslovljava elemente trase kako horizontalne tako i vertikalne, a dalje nastavlja poljem (levo i desno duž trase nalaze se njive).

U naselju treba voditi računa o ulazima i u horizontalnom i u vertikalnom smislu. Van naselja nema većih ograničenja u određivanju položaja trase sem ograničenja troškova izrade. Prema projektnom zadatku treba zadržati postojeći pravac pružanja trase sa potrebnim korekcijama u horizontalnom i vertikalnom smislu da dobijemo potrebne elemente, koje zadovoljavaju tehničke uslove za V razred puta u brežuljkastom predelu sa usvojenom računskom brzinom  $V_r=50\text{km/h}$ .

U krivinama su korišćene prelaznice i to prema potrebi simetrične ili nesimetrične.

Prelaznice su projektovane, prema situaciji na terenu i prema projektnom zadatku.

U putnom zemljištu nije primećeno da postoje podzemne instalacije, pa zbog toga predmerom nije ni predviđena njihova zaštita. Ukoliko se prilikom izvođenja radova ipak pojave neke podzemne instalacije potrebno ih je propisno zaštititi.

## GEODETSKA PODLOGA

Izrada geodetskih radova za potrebe izrade Glavnog projekta ojačanja kolovozne konstrukcije opštinskog puta Zalogovac - Vratare, realizovana je na osnovu ugovora između OPŠTINE VARVARIN kao naručioca posla i CENTRA ZA PUTEVE d.o.o. kao izvršioca radova.

## FUNKCIONALNE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

### Normalni poprečni profil

Na osnovu ranga puta, postojeće trase i terenskih uslova usvojena je računska brzina od 50 km/h.

Elementi normalnog poprečnog profila su usvojeni na osnovu ranga puta i to:

- širina saobraćajnih traka minimum  $2.50 \times 2 = 5.00\text{m}$
- širina bankina  $2 \times 0.50 = 1.00\text{m}$
- širina rigole  $0.50\text{m}$

Prema zahtevu iz projektnog zadatka potrebna širina kolovoza je minimum 5.00m, što se uglavnom poklapalo sa postojećom širinom kolovoza.

Proširenja kolovoza u krivinama nisu predviđena.

Poprečni nagib kolovoza u pravcu je jednostran 2.5%. Poprečni nagibi kolovoza u krivinama su određeni u skladu sa važećim propisima na osnovu projektne brzine u svakoj od krivina.

Kosine su projektovane sa nagibom od 1:1,5 (1 :1.0) , u zavisnosti od lokalnih uslova i postojećih kosina. U saradnji sa nadzornim organom na licu mesta odrediti poteze kosina koje treba osigurati od odrona primenom zaštitnih mreža.

Postojeći asfalni sloj se ruši struganjem, nadograđuje sa kamenim agregatom krupnoće 0-31.5mm do projektovanih kota u poprečnom profilu.

Elementi poprečnih profila su prikazani na crtežima.

## Situacioni plan

Projektni zadatak ne dopušta izmene postojećih elemenata situacionog plana, izuzev minimalnih korekcija.

Za usvojenu računsku brzinu  $V_r=50\text{km/h}$  dobija se minimalni radijus horizontalne krivine  $R_{min}=75\text{ m}$

Zbog praćenja postojeće geometrije bilo je neophodno primeniti i elemente situacionog plana manje od minimalno dozvoljenih za usvojenu računsku brzinu. Minimalni primenjeni radijus je 25m, što odgovara brzini manjoj od 40km/h, gde će biti izvršeno ograničenje brzine na mestima primene ovih radijusa..

## Podužni profil

Za usvojenu računsku brzinu  $V_r=50\text{km/h}$ , a u skladu sa rangom puta dobijaju se sledeći granični elementi podužnog profila:

-  $i_{max}=8\%$

Niveleta je vođena maksimalno poštujući postojeću uz izdizanje u skladu sa projektom kolovozne konstrukcije. Zbog praćenja postojeće nivelete, ima dosta preloma nivelete koji su zaobljeni radijusima dosta većim od graničnih.

Projektovani nagibi su manji od maksimalno dozvoljenih . što zadovoljava sve kriterijume za bezbedno odvijanje saobraćaja svih motornih vozila po svim vremenskim uslovima.

Sitacioni plan i podužni profil su prikazani crtežima razmera je 1:1000 odnosno 1:100/1000.

## Poprečni profili

Poprečni profili su prikazani na rastojanju maksimalno 25m, na mestima snimljenih profila postojećeg stanja. Iz ovih profila su programski izračunate površine pojedinih slojeva kolovozne konstrukcije iskopa i nasipa u svakom profilu.

Poprečni profili su prikazani na crtežima u razmeri 1:100, a u posebnom prilogu dati su karakteristični poprečni profili u razmeri 1 :50 kao i detalji u razmeri 1 :25.

## Raskrsnice i prateći sadržaji

Raskrsnice na trasi projektovane su u nivou tj. prilagođene postojećim raskrsnicama, tako da ne dolazi do nekih većih radova na njima sem uklapanja u novoprojektovanu niveletu.

## Odvodnjavanje

Odvodnjavanje kolovoza je površinsko, otvorenim zemljanim kanalima, i asfaltnim rigolama, a na najnižim tačkama na trasi već postoje urađene šahte i cevasti propusti Ø500 koji su zapušeni i koje treba pročistiti i dovesti u funkcionalno stanje. Na pojedinim propustima potrebno je uzvršiti korekciju terena tj. iskop zemljjanog kanala kojim će se voda iz izlaznih glava propusta dovesti do potoka, a na propustima gde već postoji odvodni kanal treba ga pročistiti i po potrebi produbiti. Svi propusti postavljeni su tako da funkcionišu bez ulaćenja u imovinsko pravne probleme. Propusti se nalaze na stacionažama: 0+715.24, 1+173.39, 1+583.85, 1+762.92, 2+365.75, 2+855.47, 2+980.95, 3+522.29. Izrada novih propusta nije predviđena projektom.

## KONSTRUKTIVNA REŠENJA

### Kolovozna konstrukcija

Ovim projektom je predviđeno ojačanje asfaltne kolovozne konstrukcije primenom nadgradnje.

Projektna rešenja ojačanja zasnovana su na proceni stanja postojeće asfaltne kolovozne konstrukcije prognoziranom ekvivalentnom saobraćajnom opterećenju, stanju i mehaničkim svojstvima postojeće kolovozne konstrukcije i posteljice.

### Projektna rešenja kolovozne konstrukcije

Rešenje kolovoza sastoji se u sledećim pozicijama:

- Pripremni radovi
- Usitnjavanje postojećeg asfaltnog sloja deblijine 8 cm glodalicom za asfalt
- Dodavanje drobljenog kamenog materijala 0/31,5 debljine proseka 10-20 cm
- Zbijanje i uređenje ovako dobijene površine u svemu prema uslovima za izradu tamponskog sloja u potrebnom nagibu, ali potrebni nagib postići isključivo dodavanjem sitnijeg drobljenog materijala
- izrada sloja od bitumeniziranog materijala BNS 22      d = 8 cm
- izrada sloja od asfalt betona AB 8      d = 4 cm

## ZAŠTITNE MERE KOD ELEKTRO VODOVA

U Zalogovcu u širinom puta postoje stubovi DV 10kv i niskonaponske mreže koji su van trase puta. Poprije projektovanu trasu puta voditi po osovini postojećeg puta sa istom širinom kolovoza. Posredom izvođenja radova obezbediti da stabilnost stubova ne bude ugrožena.

Počevši od početka trase postoje jedna trafo stanica kontejnerskog tipa a druga je na km 1+419,98 postavljena na betonskom stubu. Obe su van putnog pojasa i nisu ugrožene. Po podacima prikupljeni sa terena na trasi puta, od početne stacionaže koja počinje od državnog puta drugog reda br 158 u Zalogovcu pa do stacionaže 2+623,88 paralelno sa putem postoje vodovi elektro instalacija. Na prvoj deonici do km 2+379,61 elektro instalacije su postavljene na betonskim stubovima a u nastak su na drvenim. Drveni stubovi su dotrajali i nakriviljeni.

Na početku trase puta Zalogovac – Vratare, pored državnog puta Kruševac- Rekovac postoji jedna trafo stanica kontejnerskog tipa na udaljenosti od 4,6m od postojeće i buduće ivice kolovoza . Druga je na km 1+419,98 postavljena na betonskom stubu i udaljenosti od 8,3m od kolovoza. Obe su van putnog pojasa i nisu ugrožene.

Na trasi puta postoje podzemnielektrodistributivni kablovski vodovi 1 kv Elektrodistribucije Kruševac (na raskrsnici sa državnim putem drugog reda br 158 Kruševac – Rekovac- Kragujevac) kao ipodzemni kablovski vodovi 1kv kućnih priključaka.

Predviđeni da se zemljani radovi i radovi na iskopu u blizini elektrodistributivnih kablova obavljaju isključivo ručno uz povećanu opreznost i po uputstvima i pod nadzorom stručnog lica određenog sporazumom između Elektrodistribucije Kruševac i izvođača radova

Projektom su obrađeni i priključci niskog napona koji su postavljeni podzemno i prelaze put. Oni su projektovani tako da budu zaštićeni tokom izgradnje i po izgradnji puta i to postavljanjem istih u PVC cevi prečnika od 50mm do 110mm a prema detalj datom u projektu.


## PREDMER I PREDRAČUN


Svi predmerski pokazatelji za radove obuhvaćene ovom projektnom dokumentacijom obrađeni su na osnovu projektnih rešenja i snimljenih terenskih podataka, a prezentovani su u pojedinačnom i zbirnom predmeru radova.

Detaljni pojedinačni predmer radova pripremljen je tabelarno po pozicijama radova karakterističnim za projekte rehabilitacije puteva.


Kruševac 15.08.2012.god

Odgovorni projektant:







PROFIL-1: OSA\_0  
RAZMERA 1:1000/100




PREDUZEĆE  
CPK - CENTAR ZA PUTEVE DOO  
KRUŠEVAC


INVESTITOR	OPŠTINA VARVARIN		
	Opštinski put Zalogovac-Vratare		
NAZIV PROJEKTA	<b>GLAVNI PROJEKAT</b>		
ODGOVORNI PROJEKTANT	Borka Mladenović dipl.ing.građ.		
CRTEŽ	<b>Podužni profili</b> od km 3+302.05 do km 3+782.17	DATUM	08.2012.
RAZMERA	<b>R - 1:1000/100</b>	LIST BR.	<b>9</b>




## Karakteristični poprečni profili R=1:50



DETALJ OTVORENOG ZEMLJANOG KANALA R=1: 25



DETALJ IVIČNJAKA na ulazima (kapije) R=1: 25



<b>CPK - CENTAR ZA PUTEVE DOO KRUŠEVAC</b>	
INVESTITOR	OPŠTINA VARVARIN
OBJEKAT	Opštinski put Zalogovac - Vratare
NAZIV PROJEKTA	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNJI PROJEKTANT	Borka Mladenović dipl.ing.građ.
CRTEŽ	<b>Karakteristični poprečni profili i detalji</b>
RAZMERA	<b>R - 1:50 (25)</b>
DATUM	08.2012.
LIST BR.	<b>24</b>