



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-124/2/2015-11

27. јул 2015. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење 1 Конкурсне документације за јавну набавку број 25/2015
– Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони „Доње Међурово“. Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 25/2015 и поставило следећа питања:

Питање:

Молимо вас да нам појасните следеће позиције:

1. Позиција из групе III – Бетонски радови

2. Израда ревизионих силаза од готових фабрикованих бетонских прстенова. У цену улази набавка, транспорт, истовар дуж трасе и уградња у већ припремљени ров, проширен у зависности од габарита, израда кинета, малтерисање спојница између прстенова и сви продори цевовода кроз шахту.

Обрачунава се и плаћа по комаду.

Ø 1000 mm MB 20 i zidova debljine zida 90mm (gotovi elementi visine 700mm) ком 12

Ø 1000 mm MB 20 i zidova debljine zida 90mm (konusni završetak visine 700mm) ком 6

Ø 1500 mm MB 20 i zidova debljine zida 100mm (gotovi elementi visine 700mm i ređaju se samo prva dva) ком 7

Питање: Наводи се да је висина готових елемената 700mm, да ли је у питању грешка обзиром да је стандардна висина 1000mm, односно 500mm?

Одговор на 1. питање дат је кроз Измену I конкурсне документације.

2. Позиција из групе IV – Монтажни радови

Набавка, транспорт, развожење дуж трасе и уградња HDPE корубованих канализационих цеви за уградњу ван објекта у комплексу или на улици у већ за то унапред припремљен ров. Спајање цеви гумених растављеним дихтунгом које такође урачунати у цену по броју комада.

Обрачунава се и плаћа по m1.

Ø 400 mm (širina rova oko cevi 80 cm) m1 1033.00

Питање: Које класе су цеви?

Одговор на 2. питање: У зависности од произвођача цеви треба да буду S20 односно SN8.

за Комисију за јавну набавку

Здравка Нешић, члан комисије