



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-100/2014-11

13. јун 2014. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење бр. 2** за јавну набавку О/7-2014 - Изградња локалног пута Данковиће – Коњува - Вишесело, деоница Данковиће (Танасковић) – Коњува (Ђорђевићи) (II фаза од км 1+463 до км 3+030), општина Куршумлија.

Дана 12. јуна 2014. године, заинтересовано лице је затражило појашњење конкурсне документације за јавну набавку О/7-2014 и поставило следеће питање:

**Питање:**

Предмером радова на изградњи пута Данковиће-Коњува-Вишесело 1+485-3+030 L=1,54km је предвиђена израда битуменизираног носећег хабајућег слоја BNHS 16 d=10cm у два слоја. Желимо да Вам укажемо да се по важећем стандарду SRPS.U.E9.021 слој од BNHS 16 изводи са технолошком дебљином од 4,5 – 6,5 cm.

Такође, израда оваква два хабајућа слоја (због самог састава и карактеристика BNHS 16) може у веома кратком року да доведе до појаве колотрага и тиме угрози квалитет и трајност нове коловозне конструкције. Молимо Вас да поменуту позицију радова ускладите са важећим прописима и стандардима.

**Одговор:**

Предметна деоница пута L=1,54km од км 1+485- км 3+030 представља другу фазу изградње пута Данковиће-Коњува-Вишесело. На претходној деоници од км 0+000 - км 1+485 су већ изведени радови по истом пројекту, односно са истом коловозном конструкцијом и на истој је извршена примопредаја радова у 2012. години у гарантном року. У реализацији прве фазе нису евидентирани никакви проблеми у току извођења радова као и при коришћењу пута, те из тога разлога Наручилац остаје при опису позиције која је дата конкурсном документацијом.

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ**

---

Снежана Костић дипл. економиста

Достављено:

-Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

-Архиви