



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-163/4/2014-11

7. август 2014. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 19/2014 – Изградња тротоара и бициклистичке стазе дуж јужне стране магистралног пута М-9 у Доњем Синковцу, град Лесковац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 19/2014 и поставило следеће питање:

Питање:

Предмером радова на Изградњи тротоара и бициклистичке стазе дуж јужне стране М-9 у Доњем Синковцу у позицији бр. 7 је предвиђена израда битуменизованог носећег хабајућег слоја BNHS 16 d=8cm. Желимо да Вам укажемо да се по важећем стандарду SRPS.U.E9.021 слој од BNHS 16 изводи са технолошком дебљином од 4,5-6,5 cm. Такође, израда оваквог слоја (због самог састава и карактеристика BNHS 16) може у веома кратком року да доведе до појаве колотрага и тиме угрози квалитет и трајност нове коловозне конструкције.

Молимо Вас да поменуту позицију радова ускладите са важећим прописима и стандардима.

Одговор:

Кроз ово појашњење, Наручилац врши измену Конкурсне документације за јавну набавку број 19/2014, тако што се на страни 57/71 Конкурсне документације, у делу АСФАЛТНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ, позиција под редним бројем 7. :

„Израда горњег носећег слоја од битуменизованог шљунка(БХНС 16) дебљине 8 cm, на делу платоа и пешачким прилазима. У цену позиције улази набавка материјала, транспорт и уградња. Обрачун по m²”, мења и гласи:

„Израда горњег носећег слоја од битуменизованог шљунка(БХНС 16) дебљине 6 cm, на делу платоа и пешачким прилазима. У цену позиције улази набавка материјала, транспорт и уградња. Обрачун по m²”

У прилогу овог појашњења II Конкурсне документације за јавну набавку број 19/2014 дата је измењена страна 57/71. Конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Ивана Деспотовић, председник комисије

Доставити:

-Заинтересованом лицу

-Архиви

АСФАЛТНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ					
7.	Израда горњег носећег слоја од битуминизованог шљунка(БХНС 16) дебљине 6 см, на делу платоа и пешачким прилазима. У цену позиције улази набавка материјала, транспорт и уградња. Обрачун по m2.	m2	6.850,00		
8.	Израда хабајућег слоја од асфалт-бетона (АБ 8) дебљине 3 см, на делу тротоара. У цену позиције улази набавка материјала, транспорт и уградња. Обрачун по m2.	m2	6.850,00		
9.	Набавка, транспорт и постављање бетонских ивичњака димензије 24/18/1000 на подлози од мршавог бетона у свему према детаљу из пројекта. Обрачун по m1.	m1	1.795,00		
10.	Набавка, транспорт и постављање бетонских ивичњака димензије 12/18/1000 на подлози од мршавог бетона у свему према детаљу из пројекта. Обрачун по m1.	m1	1.500,00		
11.	Израда хоризонталне сигнализације. Позиција подразумева израду пуне беле линије на делу раздвајања површина за пешачки и бициклички саобраћај. Ширина линије је 12 см. Обрачун по m1.	m1	1.600,00		
12.	Набавка и уградња бетона МБ 25, у двостраној оплати на делу денивелација (потпорних зидова). У свему према детаљима из пројекта.Обрачун по m3.	m3	18		
13.	Набавка и уградња ГА арматуре свих профила за израду потпорних зидова. У свему према детаљима из пројекта. Обрачун по кг.	Кг	450		
Укупно					

ПДВ 20%

Укупно

датум: _____

потпис и печат: _____