



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-64/4/2016-11

23. мај 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2016 – Извођење радова на доградњи ОШ „Мирослав Антић“, град Ниш**

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2016 и поставила следећа питања:

**Питање 1:**

У предмеру радова, део XIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ- Набавка материјала типа "Таркетт" да ли је у питању хомогена или хетерогена подна облога?

**Одговор 1:**

Атестом за "Таркетт", "Алтро" дефинисано је да је облога хомогена- састав пода је исти целом дебљином од 3мм (прописна дебљина овог пода за објекте образовног карактера), а не само површински.

**Питање 2:**

У предмеру радова, део XIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ-Није наведено за завршну пвц траку да ли је потребна набавка и постављање исте и у којој количини ако је потребно?

**Одговор 2:**

Није потребна набавка јер је поз.14- IX СТОЛАРИЈА, АЛУМИНАРИЈА предвиђена набавка и уградња профилисане букове лајсне.

**Питање 3:** Позиција Предмер и предрачун на електроенергетским инсталацијама за доградњу О.Ш. „Мирослав Антић“ у Нишу, I – РАЗВОДНИ ОРМАРИ, РБ 1, страна 120. Наше питање гласи: Недостаје поље Обрачун по комаду, јед. мере ком., и количина, који се користе за уписивање Цена и УКУПНО. Молимо доставите нову страницу конкурсне документације.

**Одговор 3:** У прилогу појашњења II налази се измењена страна 120/158 Конкурсне документације за јн 11/2016.

за Комисију за јавну набавку

Оливера Мијодраговић, члан комисије

RB	OPIS RADOVA	Jed .me re	Količi na	Cena	UKUPNO
	2 kom.Minijturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" <b>Schneider Electric C60N, 63A, 3P, B, 10kA</b> (ili odgovarajući)				
	6 kom.Minijturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" <b>Schneider Electric DOMAE, 40A, 3P, B, 6000A.</b> (ili odgovarajući)				
	2 kom.Minijturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" <b>Schneider Electric DOMAE, 25A, 3P, B, 6000A.</b> (ili odgovarajući)				
	1 kom.Impulsni relej <b>Schneider Electric MULTI 9 TL</b> (ili odgovarajući), <b>1P, 16A, 230V</b>				
	1 kom.Grebenasti prekidač 1-0-2 <b>Schneider Electric K10-B001UCH</b> (ili odgovarajući), <b>10A, 1P, 1-0-2</b>				
	Ostali materijal-bakarne šine, izolatori, natpisne pločice, provodnici za šemiranje, kablovske uvodnice, vijčani materijal...				
	Komplet po komadu šemiranog, montiranog, povezanog i ispitanog ormara.				
	Obračun po komadu	kom	1		
2	Isporuka i ugradnja razvodnog ormara <b>RT-H</b> , izrađen od ormara <b>Schneider Electric HIMEL CRN66200</b> (ili odgovarajućeg), dimenzija 600x600x200mm, sa metalnom montažnom pločom <b>MM66</b> , priborom za vešanje na zid <b>PFCR</b> , džepom za dokumentaciju <b>PP-A5</b> , sa stepenom zaštite <b>IP55</b> , <b>N</b> i <b>PE</b> šinom, koji se oprema sa:				
	1 kom.NN zaštitni prekidač <b>Schneider Electric COMPACT NSX100N</b> (ili odgovarajući), <b>25kA</b> , u fiksnoj izvedbi, <b>4P, 3t</b> , sa zaštitnom jedinicom <b>TM-D 40A</b> .				
	3 kom.Signalne sijalice za signalizaciju <b>Schneider Electric XB7EV63P</b> (ili odgovarajuće), <b>φ22mm, 230V</b> , sa <b>BA 9s</b> neonskom sijalicom za signalizaciju prisustva mrežnog napona.				
	1 kom."Servisna" utičnica <b>Schneider Electric MULTI 9</b> (ili odgovarajuća) za montažu na 35mm DIN nosač, <b>16A, 250V, 2P+E</b>				
	3 kom.Minijturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" <b>Schneider Electric DOMAE</b> (ili odgovarajući), <b>6A, 1P, B, 6000A.</b>				
	8 kom.Minijturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" <b>Schneider Electric DOMAE</b> (ili odgovarajući), <b>10A, 1P, B, 6000A.</b>				
	25 kom.Minijturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" <b>Schneider Electric DOMAE</b> (ili odgovarajući), <b>16A, 1P, B, 6000A.</b>				
	15 kom.VS kleme za montažu na 35mm DIN šinu, 1,5mm <sup>2</sup>				
	15 kom.VS kleme za montažu na 35mm DIN šinu, 2,5mm <sup>2</sup>				