



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-127/10/2018-11

31. јул 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење VII Конкурсне документације за јавну набавку број 78/2018 – Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 78/2018 и поставило следеће питање:

Питање (Примедба 3):

У позицији VIII-5 је предвиђено: **Узимање отисака** са ливених елемената декоративне пластике и **израда калупа** за ливење нових елемената.

У позицији VIII-6 је предвиђено: **Изливање и постављање** нове орнаменталне пластике у кречном малтеру са микровлакнима Rofix Reporplus.

У позицији узимања отисака и израда калупа има укупно прављење 24 различита калупа по врсти за различите елементе орнаменталне пластике.

У позицијама за изливање и монатажу има укупно 12 елемената по врсти које треба излити и монтирати.

Није нам јасно због чега се праве калупи за 12 врста елемената који се неће изливати. Скрећемо вам пажњу да су неки од тих елемената на делу фасаде из прве фазе.

Позиција VIII-5 Црвено означене позиције за које се раде калупи а нема их у позицији Изивања и монтаже.

Узимање отисака са ливених елемената декоративне пластике и израда калупа за ливење нових елемената. Постојећи примерак, најбоље очуван, очистити од наслага прљавштине финим ликорезачким алатом. По завршеном чишћењу извршити рестаурацију, односно надоградњу делова који недостају и фини обраду површина. Ивице морају да буду оштре, фино заобљене. Уколико је потребно, елемент пажљиво демонтирати финим ликорезачким алатом, пронаћи место анкеровања, очистити и ослободити и рестаурацију радити у радионици. Отиске узимати у гипсу стручном радном снагом. На основу отисака извести кауп од гипса. Калуп урадити у више штикл форми, са квалитетно обрађеним ивицама и површинама. Калуп писменим путем прима пројектант. Плаћа се само један калуп, без обзира на број израђених комада. Обрачун по комаду/м¹.атика и кровни венац

1 - грб Обреновића 165 x 165 cm ком. 1,00

2 - балустер централног ризалита атике d=13 cm h=60 cm ком. 1,00

3 - конзолице главног кровног венца 31 x 21 x 18 cm ком. 1,00 I спрат

4 - гирланде централног ризалита 152 x 48 cm ком. 1,00

5 - гирланда изнад коринтских капитела 120 x 40 cm ком. 1,00

6' - капител правоугаоног пиластра 70 x 68 cm ком. 1,00

6'' - стопа правоугаоног пиластра 69 x 33 x 30 cm ком. 1,00

7' - волуте пиластра прозора спрата 31 x 56 cm ком. 1,00

7'' - стопа пиластра прозора спрата 45 x 22 cm ком. 1,00

8л - скулптура балкона (лево) 72 x 170 cm ком. 1,00

8д - скулптура балкона (десно) 75 x 175 cm ком. 1,00

9 - балустер испод прозора d=13 cm h=45 cm ком. 1,00

10 - декоративни ел. Прозора 14 x 40 cm ком. 1,00

11 - декоративни ел. Прозора 19 x 39 ком. 1,00

12 - надпрозорни декоративни ел. Прозора 33 x 36 cm ком. 1,00 приземље

- 13 - надвратни декоративни ел. Врата 33 x 38 cm ком. 1,00
- 16 - капител стуба главног улаза 53 x 53 x 26 cm ком. 1,00
- 17 - стопа стуба главног улаза 69 x 69 x 23 cm ком. 1,00
- 19 - капител кружног пиластра 31 x 66 cm ком. 1,00
- 20 - стопа кружног пиластра 27 x 70 cm ком. 1,00
- 22 - надвратни декоративни ел. Врата 38 x 31 cm ком. 1,00
- 23 - кружни декоративни ел. Врата d=28 cm ком. 1,00
- 25 - цветни декоративни ел. d=18 cm ком. 1,00
- 26 - надпрозорни декоративни ел. Прозора 45 x 46 cm ком. 1,00

ПИТАЊЕ: Да ли је у позицијама VIII-6 заборављено изливање и монтажа одређеног броја елемената за које се праве калупи? А ако не да ли је потребно из премера радова избацити непотребне калупе.

Одговор:

Конкурсна документација ће бити измењена.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије