

Образац 11.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Назив и седиште понуђача : _____

Матични број: _____ **ПИБ :** _____

Особа за контакт: _____

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 93/2018 – Извођење додатних радова на санацији зграде Основне школе „Јован Јовановић Змај”, град Суботица, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

МП

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН НЕПРЕДВИЂЕНИХ ДОДАТНИХ РАДОВА

Основна школа "Јован Јовановић Змај" у Суботици

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (локала градска депонија је на адреси Антуна Бранка Шимића бр.2 у Суботици). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

—

1.	Додатна ојачања кружних прозора због велике површине убацивањем профила који није у шеми прозора. Обрачун по комаду.	ком	10,00	×		=
2.	Набавка и уградња ПВЦ прозорских клупица на постојеће прозоре (спољне и унутрашње). Обрачун по м'.	м'	16,90	×		=
3.	Додатна стакла у приземљу (фискултурна сала) до улице. Уграђује се орнамент (непрозирно) стакло да спречи погледе у салу свлачионице. Обрачун по м².	м²	18,51	×		=
4.	Затварање шупљина изнад прозора гипскартонским плочама на подконструкцији од подцинкованих профила са бандажирањем спојева. Обрачун по м².	м²	36,00	×		=
5.	Уградња термизолације од минералне вуне д=5 цм у надпрозорну кутију од гипскартонских плоча. Обрачун по м².	м²	36,00	×		=
6.	Уградња стиродура изнад прозора где где се појавила велика шупљина након вађења прозора. Обрачун по м².	м²	14,00	×		=
7.	Облагање парапета ламперијом и ОСБ плочама са фарбањем истих. Обрачун по м².	м²	20,00	×		=
8.	Израда подпрозорских бетонских клупица 5-10 цм дебљине да би се попунила празнина између прозора и парапета. Обрачун по м'.	м'	261,20	×		=
9.	Израда и уградња надпрозорне АБ гредице изнад прозора, да би се попунила празнина настала након вађења прозора. Обрачун по комаду.	ком	14,00	×		=
10.	Зазиђивање опеком испод и поред прозора на месту где су се појавиле велике шупљине након вађења прозора. Зид је димензије 12*25 цм. Обрачун по м'.	м'	42,65	×		=
11.	Браварска преправка решетки на прозорима како би се уклопиле у отвор са новим прозорима. Обрачун по комаду.	ком	35,00	×		=

Укупно (без ПДВ-а) :

ПДВ (20 %) :

Укупно (са ПДВ-ом) :

ПОТПИС И ПЕЧАТ