

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 68/2019**

**Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне
зоне у Житишту – електро радови**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 68/2019 – Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне зоне у Житишту – електро радови, постојеће стране предмера и предрачуна радова бр. 53/111 и 58/111 замењују се новим странама исте нумерације које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

контактор трополни 10А-10, 230В АС.	КОМ	42		
заштитни прекидач 6,3-10 А.	КОМ	5		
заштитни прекидач ВЕ5 4-6,3 А.	КОМ	4		
заштитни прекидач 2,5-4 А.	КОМ	5		
заштитни прекидач 1,6-2,5.	КОМ	7		
заштитни прекидач 0,63-1А.	КОМ	9		
заштитни прекидач 0,16-0,25А.	КОМ	2		
помоћни реле са три преклопна контакта 10А,230V АС са подножјем.	КОМ	161		
помоћни реле са три преклопна контакта 10А, 24V АС са подножјем.	КОМ	14		
помоћни реле са два преклопна контакта 5А, 24V DC са подножјем.	КОМ	49		
струјни трафо 500/5А	КОМ	3		
струјни трафо 50/5А	КОМ	5		
струјни трафо 20/5А	КОМ	16		
амперметар 500/5А	КОМ	3		
амперметар 50/5А	КОМ	5		
амперметар 20/5А	КОМ	15		
волтметар 0-500 V АС	КОМ	1		
претварач струје, напајање : 230V АС, улаз: 0-5А, излаз: 4-20мА	КОМ	24		
реле за за надзор присутности влаге у кућишту пумпе , Напон напајања 230V АС.	КОМ	10		
реле за надзор термистора РТС. Напон напајања 230V АС.	КОМ	5		
кондензаторска батерија 400V, 5 кVAr у челичној кутији	КОМ	2		
кондензаторска батерија 400V, 15 кVAr у челичној кутији	КОМ	4		
уређај за аутоматску регулацију компензације од 6 степени	КОМ	1		
контролер PLC, који се састоји:				
напојна јединица улаз 230V АС, излаз 24V DC , снага 25W.	КОМ	3		
програмбилна логичка јединица са Ethernet комуникационом картицом, са 52 ком аналогних улаза 4-20mA, са 10 ком аналогних излаза 4-20mA, са 230 ком дигиталних улаза 24VDC, 60 ко дигиталних излаза 24VAD.	КОМ	1		
израда програма за командовање радом, надзор и статистику за ППОВ	КОМ	1		
LED светилка 18W за осветлење ормана	КОМ	6		
вентилатор за хлађење ормана 230V АС, 40W са филтром	КОМ	3		
термостат за вентилатор	КОМ	3		
мрежни трафо 230V АС/24V АС, 100 VA	КОМ	1		
бројач радних сати 230 V АС	КОМ	22		

1	Набавка и инсталација РС рачунара, комплет са лиценцираним програмима, са LED колор монитором 24" , ласерским штанпачем А4, уређајем за непрекидно напајање UPS 1000	компл	2		
2	Набавка и инсталација софтверске подршке CX-SUPERVISOR-USP (СКАДА) и RAN TIME лиценце за PLC	компл	2		
3	Испорука и постављање колор LED TV са дијагоналом екрана 82 цм.	компл	1		
4	Пуштање у рад комплетног система са пробном радом и обуком особља мин 20 дана	паушал	1		
Укупно , опрема за командну салу					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

4.1. ОСВЕТЛЕЊЕ КРУГА				
4.2. ОСВЕТЛЕЊЕ И ПРИКЉУЧНИЦЕ ПОГОНСКЕ ЗГРАДЕ				
4.3. ГРОМ. ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТ ПОГОНСКЕ ЗГРАДЕ				
4.4. СИГНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРА				
4.5. СИГНАЛИЗАЦИЈА ПРОВАЛЕ				
4.6. ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА				
4.7. НН ВАЊСКИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД				
4.8. МОТОРНИ ПОГОН				
4.9. ОПРЕМА ЗА КОМАНДНУ САЛУ				
УКУПНО:				
порез на додатну вредност				
УКУПНО са ПДВ-ом				

ПОТПИС И ПЕЧАТ