



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-140/5/2019-11

12. август 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 67/2019 – Унапређење услова за развој туристичке понуде града Сомбора кроз реконструкцију и адаптацију дела објекта „Грашалковићева палата“**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 67/2019 и поставило следећа питања:

Приликом обиласка локације и увида у пројектно - техничку документацију увидели смо неколико неправилности. Пројекат није усаглашен са постојећим стањем – подлога на којој је рађено није иста.

Нејасноће су у следећим деловима и позицијама из конкурсне документације:

**Питање 1 :**

**ЗИДАРСКИ РАДОВИ**

Позиција 3 – Малтерисање фасадних зидова – у позицији се налази опис и за паропропусни малтер и за продужни малтер.

Потребно је дефинисати да ли се ради са паропропусним или продужним цементним малтером ?

**Одговор 1:**

Што се тиче зидарских радова: ПОС 3-сокла се малтерише паропропусним малтером, а остали део фасаде продужним цементним малтером.

**Питање 2:**

**ЛИМАРСКИ РАДОВИ**

Позиција 3 – Израда и уградња олучних вертикала од поцинкованог лима.

У позицији 2 се спомиње бакарни лим код хоризонталних олука који су повезани.

Да ли је дошло до грешке у писању описа или треба да се понуди и бакар и поцинковани лим ?

**Одговор 2:**

Како постоји комбинација бакарних и поцинкованих олука, тамо где су бакарни олуци мењају се бакарним олуцима, а тамо где су поцинковани, мењају се поцинкованим олуцима.

**Питање 3:**

**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**

Позиција 1 – Уградња камене вуне на таванској конструкцији РТ D=10cm.

Приликом обиласка таванског простора уочено стање је да се у њему налази гомила шута (летви, лимова итд). Да ли је предвиђено да неко други склони тај шут са тавана да би извођач могао приступити месту извођења ове позиције, пошто нигде у опису не стоји навођење да се склони постојећи шут ?

**Одговор 3:**

Инвеститор ће извршити уклањање шута са тавана.

**Питање 4:**

**РАЗНИ РАДОВИ**

Позиција 2 – Санирање плафонских површина


Потребно је дефинисати шта се подразумева под овом позицијом, санирање са којим материјалом и од чега, из разлога што се у пројекту наводи да су у питању спуштени плафони, док у позицији у предмеру нема тачно дефинисано шта је у питању.

**Одговор 4:**

Ова позиција подразумева стругање старог малтера са плафона, изношење шута, поновно малтерисање и глетовање истих.

У цену урачунати набавку и транспорт материјала, као и одвоз шута на депонију. Обрачун по m2.

за Комисију за јавну набавку



Миранда Вученовић, заменик члана комисије