

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 6/2020**

**Изградња путне инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру  
Манасија и Бањи Ждрело на територији општине Петровац на Млави**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 6/2020 – Изградња путне инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру Манасија и Бањи Ждрело на територији општине Петровац на Млави, постојеће стране предмера и предрачуна радова број 55/171 и 56/171 замењују се новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

ПОС	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (РСД)	УКУПНО (РСД)
<b>6,5</b>	<b>Дилатационе спојнице</b>  Уградња асфалтних дилатационих спојница са компензациом укупних хоризонталних померања до +-30 мм на споју приступне конструкције и обалних опораца и на споју крајњих и средишњег поља моста, након бетонирања коловозне плоче и скидања оплате.  Обрачун по м' постављене спојнице.	м'	18,00		
<b>6,6</b>	<b>Неопренска лежишта</b>  Набавка и монтажа неопренских лежишта дебљине 2 цм, димензије 20/30цм, за постављење новопроектованих главних носача моста Обрачун по 1 ком постављеног лежишта.	ком	12,00		
<b>6,7</b>	<b>Израда загата и црпљење воде</b>  Израда загата од ларсен талпи у зони стубова, заједно са црпљењем воде унутар темељне јаме за потребе обезбеђења радова у сувом.  Обрачун је дат за комплет радове за обезбеђење суве темељне јаме, а условно зависи од нивоа воде у реци Млави, хидролошких прилика у периоду изградње и дужини трајања радова на бетонирању стубова.	ком	1,00		
<b>6,8</b>	<b>Набавка и монтажа бетонских ивичњака</b> Набавка и монтажа вибропресованих, сивих, двослојних бетонских ивичњака, завршна обрада бетон, 12/18цм, дуж прилазних рампи за инвалиде и бицикличке стазе. Бетонски ивичњаци димензије 12/18цм, постављају се на припремљену бетонску подлогу од МБ20, а спојеви ширине 1цм футују се цементним малтером у односу 1:3.  Обрачун је дат по 1м' положеног ивичњака за сав рад и материјал	м'	130,00		
<b>6,9</b>	<b>Ојачање ивица степеника</b>  Уградња челичних профила приликом бетонирања приступних степеништа мосту, за ојачање ивица степеника. У свему према графичком прилогу Обрачун по 1 кг .	кг	210,00		
<b>6,10</b>	<b>Озелењавање приступне зоне мосту</b> Позиција обједињује израду травњака и садњу садница у приступној зони мосту са стране парка. Позиција обухвата набавку и транспорт садница дрвећа и цвећа, садњу дрвећа, припрему леја за садњу цвећа, садњу цвећа, припрему зелишта, набавку и сетву траве.  Спецификација садног материјала - биљних врста  1.Средње и ниже дрвеће, ком 6,старости мин 5 година Средње и ниже дрвеће ком - Acer crimson sentry .....2 - Acer palmatum dissectum.....1 - Prunus serrulata kanzan.....1 - Cupressocyparis leylandii.....1 - Chamaecyparis lawsoniana elwoody blue.....1  2. Мини четинари и украсно шибље, ком.21,старости 4-5 год Мини четинари и украсно шибље ком - Chamaecyparis pisifera boulevard.....6 - Juniperus hybernica.....5 - Thuja glauca conica.....3 - Thuja danica aurea.....5 - Thuja teddv.....1				

ПОС	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (РСД)	УКУПНО (РСД)
	Thuja teddy gold.....1				
	3. Стубасте форме четинара, 8 ком, старости 6 година				
	Стубасте форме четинара ком				
	- Taxus baccata fastigiata robusta.....8				
	4. Ниска жива ограда, ком 32, старост саднице две године				
	Ниска жива ограда ком				
	- Thuja globosa.....32				
	5. Трава, сетва траве, 270 м2, припрема земљишта, набавка семена				
	сетва, ваљање траве				
	Састав смеше за травњак-5кг				
	- Festuca rubra.....70%				
	- Lolium perene.....20%				
	- poa pratensis.....10%				
	Обрачун по м2 површине.	м2	330,00		
<b>ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:</b>					